

N°/Nr	Code	Désignation des travaux et fournitures	Beschrijving van de werken en leveringen	Nature du marché Aard van de overeenkomst	Unité EH	Quantité Hoeveelheid	PU EH	Total Totaal
		LOT 2 : TRANCHE FERME	PERCEEL 2 : VASTE GEDEELTE					47.750,00 €
		PARTIE A Opération 3.4 - Parc/place Decock	DEEL A Operatie 3.4 - Park/plein Decock					16.500,00 €
		INFRASTRUCTURE : VOIRIE ET EGOUTTAGE	INFRASTRUCTUUR : WEGENIS EN RIOLERING					16.500,00 €
		CHAPITRE I TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX EN REGIE	HOOFDSTUK I VOORBEREIDENDE WERKEN EN WERKEN IN REGIE					10.500,00 €
		A. – TRAVAUX PREPARATOIRES	A. – VOORBEREIDENDE WERKEN					
	01.002*	Frais octroyés pour l'élaboration des plans "as built", par bon de commande. Le paiement se fera après la remise des plans "as built" sur support informatique.	Toegekende vergoeding, per bestelbon, voor de uitwerking van de "as built"-plannen. De betaling gebeurt na de overhandiging van de "as built"-plannen op informaticadrager.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise			
	01.003*	Mise à disposition de panneaux d'information, par bon de commande et pendant la durée des travaux y afférents, y compris pose, enlèvement et réparation du revêtement.	Terbeschikkingstelling van informatiepanelen, per bestelbon en tijdens de duur van de ermee verbonden werken, inclusief plaatsen, verwijderen en herstellen van het wegdek.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise			
	*	L'entreprise générale a à sa charge les contacts avec les sociétés de distribution d'eau, gaz, électricité, téléphonie, télédistribution, etc. et organise avec elle les introductions et raccordements à l'intérieur du site.	De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de contacten met de nutsmaatschappijen van water, gas, elektriciteit, telefoon, kabeldistributiebedrijven, enz. en organiseert daarmee de toegangen en verbindingen binnen de site.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise			
	* AA n°1 - I-1 BA nr.1 - I-1	Nettoyage de tout le chantier (aires ensemencées ,plantations, chaussée, rigoles, trottoirs, pistes cyclables, fossés...) devra être complètement déblayé de tous les déchets solides et ce au moins une fois par semaine de calendrier.	Reinigen van de volledige werf (bezaaiingen, beplantingen, verharding, watergreppels, voetpaden, fietspaden, ed.) dient totaal gezuiverd te zijn van alle vaste afval en dit tenminste eenmaal per kalenderweek	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise			
	01.005* AA n°2 - I-2 BA nr.2- I-2	Fourniture et pose d'une protection d'arbre selon le chapitre additionnel, pendant la durée du chantier.	Levering en plaatsing van een boombescherming volgens bijgevoegd artikel, tijdens de duur van de werken.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise			
1	01.006	Mise à disposition sur chantier, de passerelles provisoires antidérapantes d'au moins un mètre de largeur munies de garde-corps et d'un type à approuver par le fonctionnaire dirigeant, y compris manutention sur chantier.	Terbeschikkingstelling op de werf van voorlopige slipvrije loopbruggen van minstens één meter breed, voorzien van borstweringen en van een type te aanvaarden door de leidende ambtenaar, inclusief de behandeling op de bouwplaats.	QP/VH	mct/ str.m	50,00		0,00 €
2	01.015	Démontage ou démolition de revêtements et fondations de chaussée, de zones de stationnement, d'îlots directionnels de toute espèce, sur une profondeur conventionnelle de 45 cm, y compris béton armé, filets d'eau, leurs fondations, avec évacuation des décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions. *- Si l'épaisseur totale est inférieure à la valeur susmentionnée, la différence est à porter en compte dans les déblais.	Demonteren of opbraak van rijwegverhardingen en –funderingen, parkeerzones, verkeerseilandjes van allerlei aard, tot op een conventionele diepte van 45 cm, inclusief gewapend beton, watergoten, hun funderingen, verwijderen van de opbraakmaterialen buiten het openbaar domein en alle bijbehorende werkzaamheden. *- Indien de totale dikte kleiner is dan de hierboven vermelde waarde, wordt het verschil in rekening gebracht in de uitgravingen.	QP/VH	m²	1.175,00		0,00 €
		<i>Voirie en pavés et revêtement en béton de la plaine de jeu</i>	<i>Rijweg in betonstraatstenen en betonverharding van het speelplein</i>					
3	01.016	Supplément pour démolition du revêtement et de la fondation, par tranche de 5 cm de profondeur, au-delà des 45 cm prévus au poste précédent, y compris évacuation des décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions.	Supplement voor opbraak van de verharding en de fundering, per dieptelaag van 5 cm, boven de 45 cm voorzien in de vorige post, inclusief het wegruimen van opbraakmaterialen buiten het openbaar domein en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	1.175,00		0,00 €

4	01.024	Déblayage de revêtements en dolomie sur une épaisseur de 10 cm (mesurage conventionnel), y compris évacuation des produits de démolition en dehors du domaine public et toutes sujétions.	Uitgraven van dolomietverhardingen over een dikte van 10 cm (conventioneel gerekend), inclusief verwijderen van de opbraakmaterialen buiten het openbaar domein en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	238,00	0,00 €
5	01.026	Démolition ou démontage de trottoirs, d'arrêts de bus et bermes revêtues (e.a. dalles de béton, pavage ornemental, pavés en béton, pierres naturelles, etc...), leurs fondations de toute espèce et tous leurs accessoires comme bandes de contrebutage, gargouilles, taques, sur une profondeur conventionnelle de 30 cm et évacuation de tout déchet en dehors du domaine public, stockage provisoire des matériaux à réutiliser ou transport dans un dépôt du pouvoir adjudicateur. ¹- Si l'épaisseur totale est inférieure à la valeur susmentionnée, la différence est à porter en compte dans les déblais.	Opbraak of demonteren van voetpaden, bushaltes en verharde bermen (o.a. betontegels, sierplaveisel, betonstraatstenen, natuursteen, enz.), hun funderingen van alle aard en al hun toebehoren zoals opsluitkantstenen, waterafvoerkokers, putdeksels, tot een diepte van maximum 30 cm, verwijderen van alle afval buiten het openbaar domein, het voorlopig opslaan van de te hergebruiken materialen of vervoer naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid. ¹- Indien de totale dikte kleiner is dan de hierboven vermelde waarde, wordt het verschil in rekening gebracht in de uitgravingen.	QP/VH	m²	5.190,00	0,00 €
6	01.026*	Démontage manuel et soigneux de pavés en béton avec réemploi sur chantier, leurs fondations de toute espèce et tous leurs accessoires comme bandes de contrebutage, gargouilles, taques, sur une profondeur conventionnelle de 30 cm et évacuation de tout déchet en dehors du domaine public, stockage provisoire des matériaux à réutiliser ou transport dans un dépôt du pouvoir adjudicateur. ¹- Si l'épaisseur totale est inférieure à la valeur susmentionnée, la différence est à porter en compte dans les déblais.	Manueel en zorgvuldig demonteren van betonstraatstenen met hergebruik op de werf, hun funderingen van alle aard en al hun toebehoren zoals opsluitkantstenen, waterafvoerkokers, putdeksels, tot een diepte van maximum 30 cm, verwijderen van alle afval buiten het openbaar domein, het voorlopig opslaan van de te hergebruiken materialen of vervoer naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid. ¹- Indien de totale dikte kleiner is dan de hierboven vermelde waarde, wordt het verschil in rekening gebracht in de uitgravingen.	QP/VH	m²	175,00	0,00 €
7	01.027	<i>Concerne les pavés en béton orange carré</i> Supplément pour démolition du revêtement et de la fondation par tranche de 5 cm de profondeur au-delà des 30 cm prévus au poste précédent, y compris évacuation des décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions.	<i>Betreft de oranje vierkante betonstraatstenen</i> Supplement voor de opbraak van de verharding en fundering per dieptelaag van 5 cm boven de 30 cm voorzien in de vorige post, inclusief wegruimen van de opbraakmaterialen buiten het openbaar domein en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	5.365,00	0,00 €
8	01.030	Démolition ou démontage d'avaioirs existants, y compris terrassements nécessaires, évacuation des décombres en dehors du domaine public, démolition des fondations, enlèvement des tuyaux d'écoulement et toutes réparations à l'égout, obturation des raccords à l'égout des avaloirs non remplacés, remblai à l'aide de sable stabilisé par couches de 0,20 m maximum, compactage et toutes sujétions.	Opbreken of demonteren van bestaande straatkolken, inclusief nodige grondwerk, verwijderen van het puin buiten het openbaar domein, opbreken van de funderingen, verwijderen van de afvoerbuizen en alle herstellingen aan de riolering, dichtstoppen van de aansluitingen op de riolering van de niet-teruggeplaatste kolken, aanvullingen met zandcement in lagen van maximaal 0,20 m, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	14,00	0,00 €
9	01.032	Démontage ou démolition des encadrements en béton avec taques et/ou grilles en fonte de chambres de visite, y compris transport, stockage des éléments à réutiliser vers le dépôt du pouvoir adjudicateur et toutes sujétions.	Opbreken of demonteren van betonnen kaders met gietijzeren deksels en/of roosters van inspectieputten, inclusief vervoer, opslag van de te hergebruiken elementen naar de opslagplaats van de aanbestedende overheid en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	20,00	0,00 €
10	*	Démontage de barrières type croix de Saint-André, y compris démolition de la fondation, stockage provisoire ou transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions.	Demontieren van hekken type Sint-Andrieskruis, inclusief opbreken van de fundering, voorlopig opslaan of het vervoer naar een opslagplaats van de aanbestedende overheid, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	55,00	0,00 €
11	*	Démontage de garde corps métallique, y compris démolition de la fondation, stockage provisoire ou transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions. <i>Dimensions 78 x 90 cm</i>	Demontieren van metalen borstwering, inclusief opbreken van de fundering, voorlopig opslaan of het vervoer naar een opslagplaats van de aanbestedende overheid, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Dimensions 78 x 90 cm</i>	QP/VH	p/st	60,00	0,00 €
12	*	Démontage d'une main courante, y compris démolition de la fondation, stockage provisoire ou transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions. <i>Afmetingen 200 x 90 cm</i>	Demontieren van metalen leuning, inclusief opbreken van de fundering, voorlopig opslaan of het vervoer naar een opslagplaats van de aanbestedende overheid, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Dimensions 200 x 90 cm</i>	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €

		Démontage d'une clôture métallique, poteaux tendeurs et tous les accessoires, y compris démolition de la fondation, stockage provisoire ou transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions.	Afbreken van een metalen omheiningen, palen, spanners en alle toebehoren, inclusief opbreken van de fundering, voorlopig opslaan of het vervoer naar een opslagplaats van de aanbestedende overheid, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden.					
13	*	- Au tour du terrain de jeu	- Rond het speelplein	QP/VH	p/st	25,00		0,00 €
14	*	- Au-dessus du parking	- Boven de parking	QP/VH	p/st	30,00		0,00 €
15	*	Démontage de clôture d'autres (châtaigner, poteaux en bois,...), poteaux tendeurs et tous les accessoires, y compris démolition de la fondation, stockage provisoire ou transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions.	Afbreken van omheining van andere typen (kastanjehout, houten palen,...), palen, spanners en alle toebehoren, inclusief opbreken van de fundering, voorlopig opslaan of het vervoer naar een opslagplaats van de aanbestedende overheid, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str.m	50,00		0,00 €
16	*	Démolition d'escalier en éléments préfabriqués en béton, y compris démolition de la fondation, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions. 28 p : 98x48x18 cm; 48 p : 48x100x15 cm; 50 p : 100x47x15 cm	Afbraak van trappen in prefab betonnen elementen, inclusief opbreken van de fundering, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden. 28 st : 98x48x18 cm; 48 st : 48x100x15 cm; 50 st : 100x47x15 cm	QF/FH	PG/GP	1,00		0,00 €
17	*	Démolition de murets en maçonnerie et en éléments en pierre bleue, y compris démolition de la fondation, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions. Longueur totale : 126 m	Afbraak van muurtjes in metselwerk en natuursteen elementen, inclusief opbreken van de fundering, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden.	QF/FH	PG/GP	1,00		0,00 €
18	*	Démolition partielle du mur de soutènement en élément préfabriqué y compris évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions	Gedeeltelijke afbraak van keerwand in prefab elementen, inclusief verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden.	QF/FH	PG/GP	1,00		0,00 €
19	*	Démolition des rampes d'accès et d'escaliers vers les entrées des immeubles, y compris démolition de la fondation, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions.	Afbraak van hellingen en trappen naar de ingangen van de gebouwen, inclusief opbreken van de fundering, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden.	QF/FH	PG/GP	1,00		0,00 €
20	01.040	Démontage de signalisation verticale existante, panneaux et poteaux, démolition de leurs fondations, nettoyage, triage, transport et entreposage du matériel susceptible de réemploi, évacuation vers le dépôt du pouvoir adjudicateur du matériel réutilisable et toutes sujétions. *- La pièce comprend l'ensemble de(s) panneau(x), de(s) poteau(x), de(s) fondation(s).	Demonteren van bestaande verticale signalisatie, borden en -palen, opbraak van hun funderingen, reiniging, sorteren, vervoeren en opslaan van het materiaal dat hergebruikt kan worden, verwijderen van het materiaal dat hergebruikt kan worden naar de opslagplaats van de aanbestedende overheid en alle bijbehorende werkzaamheden. *- Het stuk omvat het geheel van signalisatiebord(en), steun(en) en fundering(en).	QP/VH	p/st	13,00		0,00 €
21	01.042	Démontage de bollards, potelets de dissuasion, poteaux en bois etc..., y compris démolition de la fondation, enlèvement des chaînes éventuelles, stockage provisoire ou transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions.	Demonteren van bolders, antiparkeerpalen, houten palen enz..., inclusief opbreken van de fundering, verwijderen van eventuele kettingen, voorlopig opslaan of het vervoer naar een opslagplaats van de aanbestedende overheid, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	106,00		0,00 €
22	*	Démontage de poubelles y compris démolition de la fondation, stockage provisoire, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions	Demonteren van vuilnisbakken, met inbegrip van de opbraak van de fundering, tijdelijke opslag, afvalverwijdering, noodzakelijke grondwerken en alle andere voorwaarden	QP/VH	p/st	6,00		0,00 €
23	*	Démontage soigneux de bancs en béton avec réemploi sur le chantier, y compris démolition de la fondation, stockage provisoire, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions	Zorgvuldige opbraak van betonnen banken met hergebruik op de werf, met inbegrip van de opbraak van de fundering, tijdelijke opslag, afvalverwijdering, noodzakelijke grondwerken en alle andere voorwaarden	QP/VH	p/st	49,00		0,00 €
24	*	Démontage de poteaux d'éclairage public, y compris éventuelle protection, démolition de la fondation, stockage provisoire, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions	Demonteren van de openbare verlichtingspalen, inclusief eventuele bescherming, met inbegrip van de opbraak van de fundering, tijdelijke opslag, afvalverwijdering, noodzakelijke grondwerken en alle andere voorwaarden	QP/VH	p/st	28,00		0,00 €
25	*	Démontage soigneux des appareils à fitness, y compris démolition de la fondation, stockage provisoire, transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions	Zorgvuldige opbraak van fitnessstoestellen, met inbegrip van de opbraak van de fundering, tijdelijke opslag, vervoer naar opslagplaats van de aanbestedende overheid, afvalverwijdering, noodzakelijke grondwerken en alle andere voorwaarden	QP/VH	p/st	2,00		0,00 €
26	*	Démontage soigneux des paniers de basket, y compris démolition de la fondation, stockage provisoire, transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions	Zorgvuldige opbraak van de basketbalpalen, met inbegrip van de opbraak van de fundering, tijdelijke opslag, vervoer naar opslagplaats van de aanbestedende overheid, afvalverwijdering, noodzakelijke grondwerken en alle andere voorwaarden	QP/VH	p/st	4,00		0,00 €
		B. – SIGNALISATION DE CHANTIER	B. – WERFSIGNALISATIE					

		Réalisation de plans de signalisation pour déviations avec toutes les phases nécessaires pour l'organisation du chantier, à la requête du pouvoir adjudicateur et approuvés par les Services de Police. Une coupe transversale doit apparaître sur ces plans, sur laquelle l'espace prévu pour tous les usagers de la route est indiqué. A livrer en 5 exemplaires papier couleur et en format pdf.	Opmaak van signalisatieplannen voor omleidingen met alle nodige fases voor de werforganisatie, op verzoek van de aanbestedende overheid en goedgekeurd door de Politiediensten. Op deze plannen moet een dwarsdoorsnede staan waarop duidelijk na te gaan is welke ruimte voorzien is voor alle weggebruikers. Te leveren in 5 papieren kleur afdrucken en in formaat pdf.					
27	01.043.a	Plan de nouvelle zone de chantier, échelle 1/500 et 1/200 (par phase). Intervention sur place et/ou enlèvement de la signalisation de chantier. Il sera tenu compte uniquement des heures prestées sur chantier.	Plan voor nieuwe werfzone, schaal 1/500 en 1/200 (per fase). Interventies voor het plaatsen en/of wegnemen van werfsignalisatie. Er wordt enkel met de uren gepresteerd op de werfzone rekening gehouden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
28	01.044.a	Camion avec chauffeur.	Vrachtwagen met chauffeur.	QP/VH	h/u	8,00		0,00 €
29	01.044.b	Camionnette avec chauffeur.	Bestelwagen met chauffeur.	QP/VH	h/u	8,00		0,00 €
30	01.044.c	Ouvrier.	Arbeider.	QP/VH	h/u	16,00		0,00 €
	01.045	Location de panneaux de signalisation (panneau, éventuellement panneau supplémentaire, poteau, pied, colliers et prémontage).	Huur van verkeersborden (bord, eventueel onderbord, paal, voet, beugels en voormontage).					
31	01.045.a	Grand modèle (diam. minimum 70 cm).	Groot model (minimum diam. 70 cm).	QP/VH	i/p d/st	5.000,00		0,00 €
32	01.045.b	Petit modèle (diam. minimum 40 cm).	Klein model (minimum diam. 40 cm).	QP/VH	i/p d/st	3.000,00		0,00 €
33	01.046	Location de barrières de circulation (y compris les poteaux nécessaires, panneaux rouges et blancs pourvus de réflecteurs, 3 feux clignotants, pieds, colliers et prémontage).	Huur van verkeersbarelen (inclusief de nodige palen, rood-witte liggers voorzien van reflectoren, 3 knipperlichten, voeten, beugels en voormontage).	QP/VH	i/p d/st	1.000,00		0,00 €
34	01.047	Mise à disposition de balises sur poteaux de dimensions 1400 x 300 mm avec bandes alternatives rouges et blanches, feux clignotants, conformes aux règlements et du type à désigner par le fonctionnaire dirigeant, pour usage sur le chantier.	Terbeschikkingstelling van afbakeningen op palen 1400 x 300 mm met afwisselende rode en witte stroken, knipperlichten conform de reglementen en van het type aan te duiden door de leidende ambtenaar voor gebruik op de bouwplaats.	QP/VH	i/p d/st	1.000,00		0,00 €
35	01.050	Frais pour étude et pose de la signalisation pour des déviations, non compris dans les postes précédents et à la demande du pouvoir adjudicateur.	Kosten voor de studie en de plaatsing van de signalisatie voor omleidingen, niet begrepen in de vorige posten en op verzoek van de aanbestedende overheid.	SAJ/TVS	€	1,00	500,00 €	500,00 €
36	01.053	Fourniture et pose, pendant le chantier, de panneaux de préavis conformes à la circulaire relative à la signalisation des travaux et obstacles sur la voie publique ainsi qu'aux dispositions réglementaires et légales, y compris poteaux et toutes sujétions.	Levering en plaatsing, tijdens de werken, van voorsignalisatiepanelen conform de omzendbrief betreffende de signalisatie van werken en hindernissen op de openbare weg alsook de reglementaire en wettelijke maatregelen, inclusief palen en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	5,00		0,00 €
	01.055	Mise à disposition et évacuation d'éléments de clôture, conformes à l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voirie publique en Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée, et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié, notamment l'article 8 et l'annexe 3. « La manutention de ces éléments sur chantier, à la demande du pouvoir adjudicateur, est portée en compte dans les postes « prestations d'ouvriers ».	Terbeschikkingstelling en wegnemen van omheiningselementen conform de ordonnatie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd, en conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 8 en bijlage 3. De behandeling van deze elementen op de bouwplaats, op verzoek van de aanbestedende overheid, wordt in rekening gebracht in de posten "arbeidersprestaties".					
37	01.055.a	Clôture de type A composée de panneaux bleus-jaunes d'une hauteur de 1m, y compris les socles et toutes sujétions.	Omheining van type A bestaande uit blauwe/gele panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str.m	200,00		0,00 €
	01.056	Location et entretien d'éléments de clôture, conformes à l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voirie publique en Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié, notamment l'article 8 et l'annexe 3.	Huur en onderhoud van omheiningselementen, conform de ordonnatie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd, en conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 8 en bijlage 3.					

38	01.056.a	Clôture de type A composée de panneaux bleus-jaunes d'une hauteur de 1m, y compris les socles et toutes sujétions. C. – TRAVAUX EN REGIE Prestations d'ouvriers pour travaux en régie. *- Les prix unitaires comprennent, outre le salaire, toutes prestations du personnel de maîtrise ainsi que les charges et suppléments légaux. *- Ce poste peut être employé aussi comme aide aux Services Publics et/ou Sociétés concessionnaires et/ou Maître de l'ouvrage. *- Prestations pendant les heures normales de travail, les jours ouvrables pour :	Omheining van type A bestaande uit blauwe/gele panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. C. – WERKEN IN REGIE Arbeidersprestaties voor werken in regie. *- De eenheidsprijzen omvatten buiten het loon, alle prestaties van het beheerspersoneel alsook de lasten en wettelijke supplementen. *- Deze post kan ook worden gebruikt voor hulp aan de Openbare Diensten en/of de concessiehoudende maatschappijen en/of de Bouwheer. *- Prestaties tijdens de normale werkuren, op de werkdagen voor :	QP/VH	mct/ str.m	200,00		0,00 €
39	01.057.a	- main-d'œuvre qualifiée 1er échelon	- geschoolde arbeiders 1e niveau	QP/VH	h/u	8,00		0,00 €
40	01.057.b	- main-d'œuvre qualifiée 2ème échelon.	- geschoolde arbeiders 2e niveau.	QP/VH	h/u	8,00		0,00 €
41	01.057.c	- main-d'œuvre de manœuvre.	- ongeschoolde arbeiders.	QP/VH	h/u	8,00		0,00 €
	01.059	Matériel en régie pour travaux non compris dans ce métré, y compris chauffeur ou opérateur :	Materieel in regie voor werken die niet bij deze opmetingsstaat inbegrepen zijn, inclusief chauffeur of operator :					
42	01.059.a	- camion 15 T.	- vrachtwagen van 15 T.	QP/VH	h/u	12,00		0,00 €
43	01.059.b	- camion 15 T avec grappin.	- vrachtwagen van 15 T met grijparm.	QP/VH	h/u	12,00		0,00 €
44	01.059.c	- grue mécanique sur pneus.	- mechanische kraan op wielen.	QP/VH	h/u	8,00		0,00 €
45	01.059.d	-compresseur + marteau pic.	- compressor + sloophamer.	QP/VH	h/u	24,00		0,00 €
46	01.059.e	- brosse mécanique.	- mechanische borstel.	QP/VH	h/u	8,00		0,00 €
47	01.064	Travaux non prévus dans les postes de ce métré et à exécuter suivant justification et à la seule demande du pouvoir adjudicateur.	Werken die niet voorzien zijn in de posts van deze opmetingsstaat en die uitgevoerd moeten worden volgens rechtvaardiging en op uitsluitende vraag van de aanbestedende overheid.	SAJ/TVS	€	1,00	10.000,00 €	10.000,00 €
		CHAPITRE II – TERRASSEMENTS	HOOFDSTUK II – GRONDWERKEN					0,00 €
		A. – EVACUATION DES TERRES DEBLAYEES NON REUTILISEES SELON § D.	A. – AFVOER VAN UITGEGRAVEN NIET HERBRUIKTE GROND VOLGENS § D.					
	02.001	Le transport de terres de déblais du chantier vers un DT (dépôt temporaire) est compris dans les prix unitaires des différents postes mentionnés ci-dessous.	Het vervoer van uitgegraven grond van de bouwplaats naar een TOP (tussentijdse opslagplaats) is begrepen in de eenheidsprijzen van de verschillende posts die hierna worden vermeld.					
48	02.001.c	Tamisage des terres	Zeven van grond	QP/VH	t	1.420,00		0,00 €
49	02.001*	Chargement et transport de sols de code 211	Laden en transport van gronden met code 211	QP/VH	t	100,00		0,00 €
50	02.001*	Chargement et transport de sols de code 901	Laden en transport van gronden met code 901	QP/VH	t	1.320,00		0,00 €
		B. - TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS SELON § D.2.	B. - WERKZAAMHEDEN VÓÓR DE GRONDWERKEN VOLGENS § D.2.					
	02.004	Repérage des impétrants L'entrepreneur doit en outre respecter : - Le R.G.I.E. pour ce qui concerne les travaux à proximité de canalisations électriques. - L'arrêté royal du 21-09-1988 relatif à l'exécution de travaux à proximité de canalisations de gaz et autres canalisations. - Le code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines. - Toutes mesures de sécurité spécifiques plus sévères appliquées par le propriétaire des canalisations. Terrassements pour localisation d'installations existantes selon § D.2.3. Terrassements manuels en déblais suivant nécessités, blindés ou non, pour la recherche de canalisations, câbles, et autres installations des services publics, conformément à la législation en la matière, y compris l'enlèvement de tous matériaux non réutilisables, le maintien des canalisations, le démontage mécanique des sous-fondations, fondations et revêtements de surface et tous travaux complémentaires. <u>Remarque :</u> Ces travaux concernent uniquement les fouilles à réaliser pour la localisation des impétrants avant exécution des travaux de terrassement divers et n'exonèrent en rien l'entrepreneur de l'obligation de terrassements en déblais manuels dans la zone d'impétrants ainsi localisée.	Verkenning van de nutsleidingen De aannemer dient volgende zeker te respecteren : - Het A.R.E.I. voor werken in de directe omgeving van elektrische leidingen - Het koninklijk besluit van 21-09-1988 in verband met de uitvoering van werken in de nabijheid van gasleidingen. - De code van goede praktijk om schade aan ondergrondse leidingen te voorkomen. - Het nemen van alle opgelegde veiligheidsmaatregelen, die door de eigenaar van de leidingen worden opgelegd. Grondwerken voor de lokalisering van bestaande installaties volgens § D.2.3. Manuele grondwerken volgens noodzaak, al dan niet beschoeid, voor de verkenning van leidingen, kabels en andere installaties van de openbare diensten, overeenkomstig met de betreffende wetgeving, inclusief het verwijderen van alle niet-herbruikbare materialen, behoud van leidingen, mechanische afbraak van onderfunderingen, funderingen en wegbekledingen en alle aanvullende werken. <u>Opmerking :</u> Deze werken hebben alleen betrekking op het maken van verkenningsputten om de juiste plaats van de nutsleidingen te bepalen alvoor de grondwerken te starten en ontslaat de aannemer niet van de taak om de grondwerken manueel uit te voeren in de zone van de nutsleidingen.					

51	02.004.a	Fouilles de reconnaissance d'une profondeur de 1,20 m. Remblais pour fouilles de reconnaissance Terrassements en remblais de fouilles blindées ou non, pour tranchées de reconnaissance jusqu'au niveau inférieur de la sous-fondation de la voirie carrossable et trottoirs, y compris compactage, reconstruction du corps de chaussée, sous-fondations, fondations et revêtements de surface de toute nature et toutes sujétions. Remise en place et si nécessaire renouvellement des éléments de protection des installations existantes.	Verkenningssputten van 1,20 m diepte. Aanvulwerken voor verkenningssputten Aanvulwerken voor verkenningssputten, beschoeid of niet, tot het onderste niveau van de onderfundering van de rijweg en de voetpaden, inclusief verdichten, aandammen, herstelling van onderfunderingen, funderingen en bekledingen van alle oppervlakten van alle aard en alle bijbehorende werkzaamheden. Het terugplaatsen en eventueel vernieuwen van de bestaande beschermingen van de installaties.	QP/VH	mct/ str.m	50,00	0,00 €
52	02.005.a	Fouilles de reconnaissance d'une profondeur de 1,20 m. Au sable-ciment selon § E.4.3.	Verkenningssputten van 1,20 m diepte. Met zandcement volgens §E.4.3.	QP/VH	m³	20,00	0,00 €
53	02.005.b	Fouilles de reconnaissance d'une profondeur de 1,20 m. Au sable de sous-fondation selon § C.2.4.2. D. – DEBLAIS GENERAUX SELON § D.4. Déblais de terres de toute nature pour exécution des voiries, trottoirs, pistes cyclables et zones de stationnement, y compris compactage et profilage du fond de coffre et des talus et toutes sujétions. La profondeur des déblais est fixée conventionnellement comme suit :	Verkenningssputten van 1,20 m diepte. Met onderfunderingszand volgens § C.2.4.2. D. – ALGEMENE UITGRAVINGEN VOLGENS § D.4. Uitgraven van allerlei grond voor de uitvoering van wegen, trottoirs, fietspaden en parkeerzones, inclusief verdichten en profileren van het baanbed en de taluds en alle bijbehorende werkzaamheden. De diepte van het graafwerk wordt conventioneel vastgesteld als volgt :	QP/VH	m³	20,00	0,00 €
54	02.009	- soit en prenant la différence entre le niveau actuel des revêtements de chaussée, trottoirs, terre-pleins, zones de stationnement, refuges et îlots directionnels actuels, diminué s'il y a lieu de l'épaisseur du revêtement et de la fondation existante et le niveau d'assise du fond de coffre futur ; - soit en prenant la différence entre le niveau actuel des terrains et le niveau d'assise du fond de coffre futur, diminué s'il y a lieu de l'épaisseur de la terre arable.	- hetzij door het verschil te nemen tussen het niveau van de huidige verhardingen van de rijbaan, trottoirs, wegbermen, parkeerzones, vluchtheuvels en verkeersgeleiders, eventueel verminderd met de dikte van de verharding en van de bestaande fundering, en het grondslagniveau van het toekomstige baanbed ; - of door het verschil te nemen tussen het huidige niveau van het maaiveld en het grondslagniveau van het toekomstige baanbed, eventueel verminderd met de dikte van de teelaarde.	QP/VH	m³	743,00	0,00 €
54	02.009.b	Le chargement, le transport et l'évacuation des terres réutilisées en dehors du domaine public.	Opladen, vervoeren en afvoeren van te vrij herbruiken grond buiten het openbare domein.	QP/VH	m³	743,00	0,00 €
55	02.010.a	Massifs en béton non armé ou maçonnerie.	Blokken van ongewapend beton of metselwerk.	QP/VH	m³	40,00	0,00 €
56	02.010.b	Massifs en béton armé. E. – REMBLAIS SELON § D.5. Fourniture et mise en œuvre de terre arable sur les bermes, terre-pleins et talus, selon § D.5.1, y compris chargement, transport, répandage, profilage et toutes sujétions.	Blokken van gewapend beton. E. – OPHOINGEN VOLGENS § D.5. Leveren en aanbrengen van teelaarde op bermes, wegbermen en taluds volgens § D.5.1, inclusief opladen, vervoeren, spreiden, profileren en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	30,00	0,00 €
57	02.011.a	Terre arable provenant de déblais du chantier.	Teelaarde afgegraven op de werf.	QP/VH	m³	935,00	0,00 €
58	02.011.c	Terre arable fournie par l'entrepreneur.	Door de aannemer geleverde teelaarde.	QP/VH	m³	845,00	0,00 €
59	02.012	Remplacement de sols impropres à constituer l'assise des remblais selon § D.5.2.2. - Déblais pour enlèvement de terres insuffisamment portantes, y compris chargement et toutes sujétions. - Les remblais correspondants sont repris aux postes des remblais. - Le chargement, le transport et l'évacuation des terres non réutilisées en dehors du domaine public.	Vervanging van grond die ongeschikt is als zate voor de ophogingen volgens § D.5.2.2. - Uitgraven van af te voeren niet draagkrachtige grond, inclusief opladen en alle bijbehorende werkzaamheden. - De overeenkomstige ophogingen en aanvullingen zijn opgenomen in de posten voor ophogingen en aanvullingen. - Opladen, vervoeren en afvoeren van niet te herbruiken grond buiten het openbare domein.	QP/VH	m³	1.150,00	0,00 €
CHAPITRE III SOUS-FONDACTIONS ET FONDATIONS			HOOFDSTUK III ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN				0,00 €
60	03.001	A. – TRAVAUX PREPARATOIRES SELON § E.2. Fourniture et pose d'un géotextile selon § E.2.1, y compris découpes et toutes sujétions. Les ouvertures pour le passage de conduites ne sont pas déduites de la surface.	A. – VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOLGENS § E.2. Leveren en aanbrengen van een geotextiel volgens § E.2.1, inclusief uitknippen en alle bijbehorende werkzaamheden. Gaten voor de doorvoer van leidingen worden niet van de bedekte oppervlakte afgetrokken.	QP/VH	m²	3.715,00	0,00 €
61	03.002	Nivellement et compactage du fond de coffre pour exécution de voiries définitives et trottoirs selon § E.2.2, y compris piquetage et toutes sujétions en remblai et en déblai.	Nivelleren en verdichten van het baanbed voor de uitvoering van definitieve wegen en trottoirs volgens § E.2.2, inclusief uitzetten en alle bijbehorende werkzaamheden in ophoging en uitgraving.	QP/VH	m²	3.715,00	0,00 €

62	* AA n°5 - IV-3 BA nr. 5 - IV-3	Fourniture et pose d'un film anti-racine selon l'Article Additionnel n° 5, y compris découpes et toutes sujétions. <i>Concerne la toiture du parking</i>	Leveren en aanbrengen van een wortelvaste folie volgens Bijgevoegd Artikel nr. 5, inclusief uitknippen en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	3.210,00	0,00 €
63	* AA n°5 - IV-3 BA nr. 5 - IV-3	Fourniture et pose d'un couche de protection mécanique selon l'Article Additionnel n° 5, y compris découpes et toutes sujétions. <i>Concerne la toiture du parking</i>	Leveren en aanbrengen van een mechanische beschermingslaag volgens Bijgevoegd Artikel nr. 5, inclusief uitknippen en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	3.210,00	0,00 €
64	* AA n°5 - IV-3 BA nr. 5 - IV-3	Fourniture et mise en oeuvre de matériau de remblais léger selon l'Article Additionnel n° 5, y compris toutes sujétions.	Leveren en aanbrengen van lichtgewicht ophogingsmateriaal volgens Bijgevoegd Artikel nr. 5, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	495,00	0,00 €
65	03.005 03.005.b	B. – SOUS-FONDATEMENTS SELON § E.3. Fourniture et mise en oeuvre d'une sous-fondation d'épaisseur variable, y compris répançage en couches de 20 cm maximum, compactage, cylindrage et toutes sujétions. Type 2 (sable-gravillons)	B. – ONDERFUNDERINGEN VOLGENS § E.3. Leveren en aanbrengen van een onderfundering met veranderlijke dikte, inclusief spreiden in lagen van maximaal 20 cm, verdichten, walsen en alle bijbehorende werkzaamheden. Type 2 (zand-steen)	QP/VH	m³	298,00	0,00 €
66	03.007 03.007.c	C. – FONDATIONS SELON § E.4. Fourniture et mise en oeuvre d'une fondation en empierrement selon § E.4.2, y compris répançage, mise sous profil, compactage et toutes sujétions. Type I avec additif ciment en empierrement continu 0/40.	C. – FUNDERINGEN VOLGENS § E.4. Leveren en aanbrengen van een steenslag fundering volgens § E.4.2, inclusief spreiden, profileren, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden. Type I met cement als additief in continue steenslagfundering 0/40.	QP/VH	m³	390,00	0,00 €
67	03.008	Fourniture et mise en oeuvre d'une fondation en sable-ciment selon § E.4.3, y compris répançage en couches de maximum 20 cm, mise sous profil, compactage, couche de protection et toutes sujétions.	Leveren en aanbrengen van een zandcement fundering volgens § E.4.3, inclusief spreiden in lagen van maximaal 20 cm, profileren, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	166,00	0,00 €
68	03.009	Fourniture et mise en oeuvre d'une fondation en béton maigre non armé d'un treillis en acier selon § E.4.4, y compris répançage, mise sous profil, compactage, couche de protection et toutes sujétions.	Leveren en aanbrengen van een fundering van schraal beton zonder stalen wapeningsnet volgens § E.4.4, inclusief spreiden, profileren, verdichten, de beschermingslaag en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	298,00	0,00 €
		CHAPITRE IV REVETEMENTS DE CHAUSSEES	HOOFDSTUK IV WEGVERHARDINGEN				0,00 €
69	04.009 04.009 a	B. – REVETEMENTS HYDROCARBONES BITUMINEUX COMPACTES SELON § F.2. B.1. – Produits pour couches de roulement selon § F.2.2.2.1 Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de roulement en béton bitumineux, y compris nettoyage préalable, couche de collage et toutes sujétions, épaisseur 40 mm. Type AC-10 Surf 4-1 (BB-4C)	B. – VERHARDINGEN VAN BITUMINEUZE MENGSELS VOLGENS § F.2. B.1. – Producten voor toplagen volgens § F.2.2.2.1. Leveren en verwerken van een toplaag in asfaltbeton, inclusief het voorafgaand reinigen, kleeftlaag en alle bijbehorende werkzaamheden, dikte 40 mm. Type AC-10 Surf 4-1 (BB-4C)	QP/VH	m²	190,00	0,00 €
70	04.009 a*	Type AC-10 Surf 4-1 (BB-4C), coloré dans la masse, teinte ocre	Type AC-10 Surf 4-1 (BB-4C), in de massa gekleurd, okerkleurig	QP/VH	m²	465,00	0,00 €
71	04.026 04.026 c	B.2. – Couches de liaison et de reprofilage selon § F.2.2.2.2. Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de liaison en bétonbitumineux de type AC-14 base 3-1 (BB-3B), y compris nettoyage préalable, couche de collage, cylindrage, joints et toutes sujétions. - épaisseur 60 mm	B.2. – Producten voor onder- en profileerlagen volgens § F.2.2.2.2. Leveren en verwerken van een onderlaag van asfaltbeton van het type AC-14 base 3-1 (AB-3B), inclusief voorafgaand reinigen, kleeftlaag, walsen, voegen en alle bijbehorende werkzaamheden. - dikte 60 mm	QP/VH	m²	655,00	0,00 €
72	04.057 04.057 b* 04.087	C. – PAVAGES ET DALLAGES SELON § F.3 ET § F.4. C.1. – Pavages en pavés de béton selon § F.3.2. Fourniture et pose de pavés en béton pour voiries, zones tram, parkings, passages piétons, trottoirs, y compris couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage mécanique, pièces spécifiques et toutes sujétions. Les pavés en béton blanc sont utilisés pour l'exécution de marquages. Gris - 190 x 190 x 80 mm Supplément sur le prix des postes de pavages précédents, pour la réalisation du profil des filets d'eau, y compris couche de pose en mortier de ciment amélioré, rejointoyage au mortier de ciment hydrofuge et à adhérence améliorée et toutes sujétions.	C. – BESTRATINGEN EN TEGELBESTRATINGEN VOLGENS § F.3 EN § F.4. C.1. – Betonsteenbestratingen volgens § F.3.2. Leveren en aanbrengen van betonstraatstenen voor wegen, tramzones, parkings, voetgangersoversteekplaatsen, trottoirs, inclusief straatlaag, bezanden, opvoegen, trillen, machinaal zagen, passtenen en alle bijbehorende werkzaamheden. Straatkeien van wit beton worden gebruikt voor de uitvoering van markeringen. Grijs - 190 x 190 x 80 mm Toeslag op de prijs van bestrating uit de vorige posten, voor de uitvoering van het profiel van de watergoot, inclusief straatlaag van verbeterde cementmortel, opvoegen met vochtwerende cementmortel met verbeterde hechting en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	1.490,00	0,00 €

73		La surface à prendre en compte est la surface du filet d'eau. G. – DIVERSES	De in rekening te brengen oppervlakte is de oppervlakte van de straatgoot. G. – DIVERSEN	QP/VH	m²	50,00		0,00 €
74	*	Fourniture et pose de marches en béton coulées sur place, y compris coffrage, armatures, échantillon et toutes sujétions. Un plan de calpinage, le procédé et les matériaux seront au préalable soumis à l'approbation de l'Administration. <i>12 x 4,1m; 12 x 4m; 2 x 7m</i>	Levering en plaatsen van ter plaatse gestorte betonnen treden, inclusief bekisting, wapening, proefstuk en alle bijbehorende werkzaamheden. Een uitvoeringsplan, de werkwijze en materialen zullen voor aanvang voorgesteld worden aan het Bestuur ter goedkeuring. <i>12 x 4,1m; 12 x 4m; 2 x 7m</i>	QP/VH	mct/ str.m	111,20		0,00 €
75	* AA n°3 - IV-1 BA nr.3 - IV-1	Fourniture et pose d'un revêtement semi-dur avec liant d'origine végétale, épaisseur = 6cm, y compris couche d'égalisation en gravier de lave 0/16, épaisseur = 2 cm.	Leveren en plaatsen van een halfverharding met een bindmiddel van plantaardige oorsprong, dikte = 6 cm, inclusief egalisatielaag uit lavasteen 0/16, dikte = 2 cm.	QP/VH	m²	740,00		0,00 €
76	* AA n°4 - IV-2 BA nr.4 - IV-2	Livraison et placement d'un sol amortissant conçu pour plaine de jeux, selon l'Article Additionnel n° 4, y compris toutes sujétions.	Leveren en plaatsen van een valdempende ondergrond geschikt voor speelpleinen volgens Bijgevoegd Artikel nr. 4, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	830,00		0,00 €
CHAPITRE V – DRAINAGE ET EGOUTAGE			HOOFDSTUK V – DRAINAGE EN RIOLERING					1.000,00 €
		B. – ESSAIS, CONTROLES ET RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE	B. – PROEVEN, CONTROLES EN GEOTECHNISCHE VERKENNING					
	05.025	Essais et contrôles non prescrits au cahier spécial des charges. Frais engendrés par des essais et contrôles divers non prescrits au cahier spécial des charges et à effectuer en cours d'exécution à la demande expresse du pouvoir adjudicateur. Seuls les essais ayant donné des résultats conformes aux prescriptions sont pris en charge par le pouvoir adjudicateur.	Proeven en controles niet voorgeschreven door het bijzonder bestek. Kosten veroorzaakt door diverse proeven en controles, niet voorgeschreven door het bestek en te realiseren tijdens de uitvoering van de werken op de uitdrukkelijke aanvraag van de aanbestedende overheid. Enkel de proeven met resultaten overeenkomstig de voorschriften zijn ten laste van de aanbestedende overheid.					
77		Païement sur présentation des factures de laboratoires agréés, aucune majoration de ces factures (frais généraux,...) n'est tolérée.	Betaling mits voorlegging van facturen van erkende laboratoria, geen enkele verhoging (algemene kosten,...) van deze facturen zal worden aanvaard.	SAJ/TVS	€	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
	05.027	Réalisation d'essais à la plaque, y compris déplacements et rapport.	Uitvoeren van plaatproeven, inclusief verplaatsingen en verslag.					
78		Réalisation par un laboratoire agréé.	Uit te voeren door een erkend laboratorium.	QP/VH	p/st	3,00		0,00 €
79	05.028	Réalisation d'essais d'étanchéité sur un branchement, y compris déplacements et rapport.	Uitvoeren van waterdichtheidsproeven op een vertakking, inclusief verplaatsingen en verslag.	QP/VH	p/st	5,00		0,00 €
80	05.033	Réalisation par un laboratoire agréé.	Uit te voeren door een erkend laboratorium.					
		Réalisation d'un essai d'étanchéité sur une chambre de visite, y compris déplacement et rapport.	Uitvoeren van waterdichtheidsproef op een inspectieput, inclusief verplaatsing en verslag.	QP/VH	p/st	6,00		0,00 €
		Réalisation par un laboratoire agréé.	Uit te voeren door een erkend laboratorium.					
		C. – DRAINAGE SELON § G.1.	C. – DRAINAGE VOLGENS § G.1.					
81	* AA n°5 - IV-3 BA nr. 5 - IV-3	Réalisation d'une tranchée drainante (dimension 50 x 50 cm) selon l'Article Additionnel n° 5, y compris conduite drainante diam. 100, géotextile et toutes sujétions.	Uitvoeren van een draineersleuf (afmetingen 50 x 50 cm) volgens Bijgevoegd Artikel nr. 5, inclusief drainagebuis diam. 100, geotextiel, opvullingsmateriaal en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str.m	230,00		0,00 €
		E. – EGOOTS ET EVACUATION DES EAUX SELON § G.2. Réalisation d'un égout au moyen de tuyaux et pièces spéciales en PVC.	E. – RIOLERING EN WATERAFVOER VOLGENS § G.2. Uitvoering van een riool d.m.v. buizen en speciale stukken in PVC.					
	*	Fourniture et pose de tuyaux en PVC (selon EN 1401-1- classe SN8), y compris terrassements en déblai et remblai, fondation, épaulement, enrobage des tuyaux, raccords étanches aux chambres de visite ainsi que les opérations de percement, démolition éventuelle des tuyaux existants et toutes sujétions.	Leveren en plaatsen van PVC-buizen (volgens EN 1401-1 Klasse SN8), inclusief de uitgravingen, de ophogingen, de fundering, de steun, de omhulling van de buizen, waterdichte aansluitingen op de inspectieputten, alsook de doorboringen, eventuele afbraak van de bestaande buizen en alle bijbehorende werkzaamheden.					
		Les pièces spéciales, y compris la pièce en T et les manchons électrosoudables pour le raccordement des branchements secondaires à la canalisation principale conformément aux plans de détail, sont inclus dans le prix du poste.	De speciale stukken, inclusief het T stuk en elektrosluiffen voor de aansluitingen op de hoofdleiding volgens het detailplan, zijn begrepen in de prijs van deze post.					
		Les divers éléments constituant la canalisation doivent être soudés entre eux par du personnel agréé.	De diverse elementen die de leiding vormen, moeten door hiervoor gevolmachtigd personeel, onderling worden gelast.					
82	* *	Diamètre extérieur 315 mm - profondeur moyenne pm < 3 m F. – BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS AU RESEAU D'EGOUT SELON § G.3.	Buitendiameter 315 mm - gemiddelde diepte gd < 3 m F. – AANSLUITLEIDINGEN EN AANSLUITINGEN OP HET RIOOLSTELSEL VOLGENS § G.3.	QP/VH	mct/ str.m	163,00		0,00 €

		<p>Fourniture et pose de tuyaux en polyéthylène (PEHD) pour l'évacuation des eaux pluviales des avaloirs et branchements privatifs des immeubles vers l'égout public selon § G.3.2, y compris terrassements en déblai et remblai, fondation, épaulement et enrobage des tuyaux, raccordement à l'égout principal ainsi que les opérations de démolition des tuyaux existants, raccordement et adaptation au branchement existant à la limite de la zone publique et privée et toutes sujétions.</p> <p>Les pièces spéciales sont comptées comme si c'était un mètre de tuyau de même diamètre.</p> <p>Les divers éléments constituant la canalisation doivent être soudés entre eux par du personnel agréé.</p> <p>Diamètre extérieur 200 mm (SDR 17), pour branchements d'avaioirs, y compris repose de l'avaioir à niveau et sa fondation en béton C 16/20.</p>	<p>Leveren en plaatsen van polyethyleenbuizen (HDPE) voor de afvoer van regenwater van de straatkolken en de leidingen voor private huisaansluitingen naar de openbare riool volgens § G.3.2, inclusief de uitgravingen, ophogingen, fundering, de steun, de omhulling van de buizen, aansluiting op de hoofdriool, alsook de afbraak van de bestaande buizen en de doorgangen, aanpassing aan de bestaande aansluiting ter hoogte van de grens tussen het openbare en het privé domein en alle bijbehorende werkzaamheden.</p> <p>De speciale stukken worden in rekening gebracht als één meter buis van dezelfde diameter.</p> <p>De diverse elementen die de leiding vormen, moeten door hiervoor gevolmachtigd personeel onderling worden gelast.</p> <p>Buitendiameter 200 mm (SDR 17), voor straatkolkvertakkingen, inclusief herplaatsing van straatkolken met fundering in beton C16/20.</p>				
	05.250						
	05.250.b						
83	05.250.b.1	- profondeur moyenne pm < 2 m	- gemiddelde diepte gd < 2 m	QP/VH	mct/ str.m	60,00	0,00 €
84	05.250.b.7	- supplément pour coudes et pièces spéciales, comptés comme 1 m de tuyau de même diamètre	- toeslag voor bochten en speciale hulpstukken, aangerekend als 1 m buis van dezelfde diameter	QP/VH	mct/ str.m	30,00	0,00 €
85	05.250.b.8	- supplément pour percement, raccordement et adaptation du branchement à la canalisation principale ou à un regard de visite existant.	- toeslag voor doorboren van, aansluiten op en aanpassen van de aansluitleiding op de hoofdleiding of een bestaande inspectieput.	QP/VH	mct/ str.m	15,00	0,00 €
		H. – CHAMBRES DE VISITE ET REGARDS D'INSPECTION SELON § G.5.	H. – MENSTOEGANKELIJKE EN NIET MENSTOEGANKE-LIJKE INSPECTIEPUTTEN VOLGENS § G.5.				
	05.352	Mise à niveau de trappillons de chambres de visite existantes et de taques de concessionnaires au moyen de maçonnerie et d'une bague en béton armé selon l'indication du pouvoir adjudicateur, y compris démontage du couvercle et cadre de la chambre de visite existante, fourniture de la bague en béton, mortier de réglage et toutes sujétions.	Op niveau brengen van rioolluiken van bestaande inspectieputten en van deksels van concessiehoudende maatschappijen met gebruik van metselwerk en een ring uit gewapend beton volgens de aanwijzing van het aanbestedende overheid, inclusief demonteren van het deksel en het kader van de bestaande inspectieput, levering van de ring uit beton, regelingsmortel en alle bijbehorende werkzaamheden.				
		Non compris les maçonneries à démolir et à reconstruire. Note :	Niet inbegrepen : het af te breken en het nieuwe metselwerk. Nota :				
86		La mise à niveau de taques et de couvercles d'accès aux vannes, d'une surface inférieure à 0,2 m2, est comprise dans le prix pour les revêtements. Les surfaces de celles-ci ne seront pas déduites des surfaces des revêtements.	Het op niveau brengen van deksels en toegangsluiken tot afsluitkranen, met een oppervlakte van minder dan 0,2 m2, is begrepen in de prijs voor de verhardingen. De oppervlakten van deze elementen worden niet afgetrokken van de oppervlakten van de verhardingen.	QP/VH	m²	5,00	0,00 €
87	05.353	Démolition de maçonnerie de briques en mauvais état de chambres de visite de toute nature et soupiraux dont les taques doivent être remises à niveau, y compris terrassements, évacuation des produits de démolition, démontage des échelons et toutes sujétions.	Afbraak van baksteenmetselwerk in slechte staat van inspectieputten van alle aard en van keldergaten waarvan de deksels op niveau gebracht moeten worden, inclusief grondwerken, afvoer van de afbraakmaterialen, demonteren van de klimijzers en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	5,00	0,00 €
	05.354	Maçonnerie pour construction ou rehaussement de chambres de visite existantes et de soupiraux en vue de la mise à niveau des taques ou soupiraux, y compris les terrassements en déblai et en remblai, mortier, rejointoyage et toutes sujétions.	Metselwerk voor het bouwen van nieuwe of het ophogen van bestaande inspectieputten en keldergaten, inclusief uitgravingen, ophogingen, mortel, opvoegen en alle bijbehorende werkzaamheden.				
88	05.354.a	Les ouvertures d'un diamètre intérieur égal ou inférieur à 300 mm ne sont pas déduites. Briques en terre cuite	De openingen met een binnendiameter gelijk aan of kleiner dan 300 mm worden niet afgetrokken. Bakstenen	QP/VH	m³	5,00	0,00 €
	05.364	Fourniture et pose de trappillons en fonte à appui périphérique pour chambres de visite selon § C.28.2, y compris cadres et toutes sujétions.	Leveren en plaatsen van gietijzeren riooldeksels met perifere steun voor inspectieputten volgens § C.28.2, inclusief ramen en alle bijbehorende werkzaamheden.				
89	05.364.a	Classe D 400 en chaussée Chambres de visite préfabriquées	Sterkteklasse D 400 voor rijbanen Geprefabriceerde inspectieputten	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €
90	05.374	Fourniture et pose de chambres de visite préfabriquées en béton armé d'une hauteur de moins de 1,20m pour égouts d'un diamètre 300 mm jusqu'à et égal à 500 mm selon § G.5, y compris terrassements en déblai et en remblai, base, fût, dalle de fermeture, anneaux d'ajustement, bagues d'étanchéité et toutes sujétions. Ce poste ne comprend pas les échelons et les trappillons.	Leveren en plaatsen van geprefabriceerde gewapende betonnen inspectieputten met een hoogte van minder dan 1,20 m voor rioleringen met een diameter van 300 mm tot en met 500 mm volgens § G.5, inclusief uitgravingen, ophogingen, basis, schacht, afsluitplaat, aanpassingsringen, afdichtingsringen en alle bijbehorende werkzaamheden. Zijn niet in deze post begrepen, klimijzers en riooldeksels.	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €

91	05.381	Supplément éventuel pour chambres de visite d'angle. I. – AVALOIRS SELON § G.6.	Eventuele toeslag voor hoekinspectieputten. I. – KOLKEN VOLGENS § G.6.	QP/VH	p/st	5,00	0,00 €
92	05.401 AA n°8 V-3 BA nr.8 V-3	Fourniture et pose d'avaloirs neufs avec coupe odeurs type Ville de Bruxelles, dimensions 665 x 230 x 570 mm, y compris terrassements, raccordement aux tuyaux d'évacuation, maçonnerie, cimentage, fondation en béton C 16/20 et toutes sujétions.	Leveren en plaatsen van nieuwe straatkolken met reukafsnijder type Stad Brussel, afmetingen 665 x 230 x 570 mm, inclusief de grondwerken, aansluiting op de afvoerbuizen, metselwerk, cementering, de fundering van beton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	15,00	0,00 €
93	*	Fourniture et pose d'avaloirs neufs avec coupe odeurs, dimensions 500 x 440 x 600 mm, y compris terrassements, raccordement aux tuyaux d'évacuation, maçonnerie, cimentage, fondation en béton C 16/20 et toutes sujétions. <i>Concerne la noue</i>	Leveren en plaatsen van nieuwe straatkolken met reukafsnijder, afmetingen 500 x 440 x 600 mm, inclusief de grondwerken, aansluiting op de afvoerbuizen, metselwerk, cementering, de fundering van beton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Betreft de wadi</i>	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
94	05.454	J. – CANIVEAUX SELON § G.7. Fourniture et pose de caniveaux préfabriqués en béton polyester ou en béton armé de fibres de verre, avec grille métallique selon § C.36.3, y compris obturateur amont ou aval, pièce d'écoulement, béton de fondation C 16/20 et toutes sujétions. Classe de résistance :	J. – GOTEN VOLGENS § G.7. Leveren en plaatsen van geprefabriceerde goten uit polyesterbon of uit beton gewapend met glasvezel, met metalen rooster volgens § C.36.3, inclusief afsluiter stroomopwaarts of stroomafwaarts, afvloeistuk, funderingsbeton C16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str. M	12,00	0,00 €
	05.600	L. – EXAMEN VISUEL DES OUVRAGES SELON § G.9. Inspection par caméra d'un égout public. Communication en deux exemplaires au pouvoir adjudicateur d'une cassette vidéo (VHS) ou DVD et d'un rapport sur format papier avec photos. Dans la canalisation on introduit une caméra couleur à tête rotative et télécommandée. L'inspection sera réalisée conformément à la norme NBN EN 13.508-2	L. – VISUEEL ONVERZOEK VAN CONSTRUCTIES VOLGENS § G.9. Inspectie van openbare riolen met camera. Overhandiging in twee exemplaren aan de aanbestedende overheid van een videocassette (VHS) of DVD en een verslag op papierformaat met foto's. Het voormeld leidingvak wordt gecontroleerd bij middel van een telegeleide kleurcamera met draaiende kop. Dit onderzoek gebeurt volgens de norm NBN EN 13.508-2				
95	05.600.b	Avant réception provisoire	Vóór voorlopige oplevering	QP/VH	mct/ str.m	163,00	0,00 €
		CHAPITRE VI ELEMENTS LINEAIRES	HOOFDSTUK VI LIJNVORMIGE ELEMENTEN				0,00 €
96	06.002	A. – GENERALITES Fourniture et mise en œuvre de béton C 16/20 pour diverses fondations et contrebutages pour éléments linéaires, y compris répandage, coffrage, protection et toutes sujétions.	A. – ALGEMEENHEDEN Leveren en verwerken van beton C 16/20 voor diverse funderingen en stutten voor lijnvormige elementen, inclusief uitspreiden, bekisten, beschermen en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	235,00	0,00 €
	06.003	B. – BORDURES, FILETS D'EAU, BORDURES-FILETS D'EAU ET BANDES DE CONTREBUTAGE EN BETON SELON § H.1. B.1. - Bordures en béton selon § H.1. Fourniture et pose de bordures droites préfabriquées en béton, y compris chargement, déchargement, entreposage éventuel, sciage mécanique, réglage, calage, rejointoyage et toutes sujétions. Ce poste s'applique également aux bordures posées pour former les cadres à arbre.	B. – BETONNEN TROTTOIRBANDEN, STRAATGOTEN, GOOT- BANDEN EN KANTSTROKEN VOLGENS § H.1. B.1. – Betonnen trottoirbanden volgens § H.1. Leveren en plaatsen van rechte geprefabriceerde betonnen trottoirbanden, inclusief laden, lossen, eventuele opslag, mechanisch zagen, regelen, vastzetten, opvoegen en alle bijbehorende werkzaamheden. Deze post geldt eveneens op de trottoirbanden die geplaatst worden als boomkaders.	QP/VH	mct/ str. M	1.045,00	0,00 €
97	06.003.e	Type I D 1, 30 x 10 cm sans chanfrein	Type I D 1, 30 x 10 cm zonder afschuining				
	06.021	B.2. – Filets d'eau et bandes de contrebutage en béton selon § H.1. Fourniture et pose de bandes de contrebutage droites préfabriquées en béton, y compris chargement, déchargement, entreposage éventuel, sciage mécanique, réglage, calage, rejointoyage et toutes sujétions.	B.2. – Betonnen straatgoten en kantstroken volgens § H.1. Leveren en plaatsen van rechte geprefabriceerde betonnen kantstroken, inclusief laden, lossen, eventuele opslag, mechanisch zagen, regelen, vastzetten, opvoegen en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str. M	130,00	0,00 €
98	06.021.f	Type II E1, 20 x 30 cm	Type II E1, 20 x 30 cm				
	*	Livraison et pose de plats en acier galvanisé 300x3mm, y compris éléments pré-contraints pour réalisation des courbes et des angles, y compris scellement des éléments jointifs par visserie en acier inoxydable.	Leveren en plaatsen van een gegalvaniseerde staalplaten 300x3mm, met inbegrip voorgespannen bocht en hoekelementen, inclusief vaststelling van de elementen door roestvrije stalen schroeven, inclusief alle bijhorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str. M	35,00	0,00 €
99	AA n°12 VII-4 BA nr.12 VII-4	Les plats seront livrés sur le chantier dans leur longueur maximale. La fiche technique doit être soumise pour approbation.	De staalplaten worden op de max. mogelijke lengte op de werf geleverd. Technische fiche ter goedkeuring voor te leggen.				
		<i>Au tour des arbres dans le revêtement</i>	<i>Rond de bomen in verharding</i>				
		CHAPITRE VII PETITS OUVRAGES D'ART	HOOFDSTUK VII KLEINE KUNSTWERKEN				0,00 €

100	* AA n°9 VII-1 BA nr.9 VII-1	Fourniture et mise en œuvre de marches en béton selon l'Article Additionnel n°9, y compris chargement, déchargement, entreposage éventuel, terrassement, fondation en béton C30/37, pose, réglage, calage, rejointoyage et toutes sujétions. Un plan de calpinage, le procédé et les matériaux seront au préalable soumis à l'approbation de l'Administration. <i>Entrées immeubles n°143 et 145</i>	Levering en uitvoering van treden in beton volgens Bijgevoegd Artikel nr. 9, inclusief laden en lossen, eventuele opslag, grondwerk, funderingsbeton C30/37, verankering, regeling, caleren, invoegen en alle bijhorende werkzaamheden. Een uitvoeringsplan, de werkwijze en materialen zullen voor aanvang voorgesteld worden aan het Bestuur ter goedkeuring. <i>Ingangen gebouwen nr. 143 en 145</i>	QP/VH	mct/ str. M	18,40	0,00 €
101	* AA n°10 VII-2 BA nr.10 VII-2	Fourniture et pose d'une main courage en aluminium selon l'Article Additionnel n°10, y compris chargement, déchargement, entreposage éventuel, terrassement, fondation en béton C16/20, forage éventuel dans le revêtement, pose, l'élaboration du plan d'exécution et toutes sujétions. <i>Entrées immeubles et escaliers</i>	Levering en plaatsing van borstweringen in aluminium volgens Bijgevoegd Artikel nr. 10, inclusief laden en lossen, eventuele opslag, grondwerk, fundering uit beton C16/20, eventueel boren in de verharding, plaatsing, het opmaken van het uitvoeringsplan en alle bijhorende werkzaamheden. <i>Ingangen gebouwen en trappen</i>	QP/VH	mct/ str. M	65,00	0,00 €
102	* 05.547	Livraison et placement de tous les matériaux nécessaires pour l'exécution d'un mur de soutènement en éléments préfabriqués en L, la réalisation d'une note de calculs et tous les éléments cités nécessaires pour arriver à une exécution qualitative. Elément préfabriqué en L en béton armé C35/45, hauteur < 1,50m, y compris fondation en béton et tapis en PE. <i>Entrées immeubles n°143 et 145</i>	Levering en plaatsing van alle materialen die nodig zijn voor de uitvoering van een keermuur in prefab L-elementen, het opstellen van een stabiliteitsnota en alle aangehaalde elementen die vereist zijn om tot een kwalitatieve uitvoering te komen. Prefab L- elementen in gewapend beton C35/45, hoogte < 1,50m, inclusief funderingsbeton en PE folie. <i>Ingangen gebouwen nr. 143 en 145</i>	QP/VH	mct/ str. M	35,00	0,00 €
103		Ouvrages de génie civil selon § 1.2. Fourniture et mise en œuvre de béton armé C 30/37 EA3, y compris : - coffrages, mise sous profil, ainsi que tous les frais pour rendre des parois étanches et parfaitement lisses côté écoulement des eaux. - les appropriations - décapage superficiel - armatures BE 500 - douilles pour ancrages - joints souples pour passage de tuyaux - toutes sujétions. Les ouvertures pour un diamètre intérieur égal ou inférieur à 30 cm ne sont pas déduites. <i>Dalles de réparation, épaisseur 10 cm</i>	Constructies van burgerlijke bouw volgens § 1.2. Leveren en verwerken van gewapend beton C 30/37 EA3, inclusief : - bekistingen, onder profiel brengen, alsook alle kosten verbonden aan het waterdicht en perfect glad maken van de wanden langs de kant van de afvloeiing van het water - de aanpassingen - oppervlakkig afbikken - wapeningen BE 500 - doken voor verankeringen - soepele dichtingen voor de doorgang van buizen - alle bijkomende werkzaamheden. De openingen voor een binnendiameter gelijk aan of kleiner dan 30 cm worden niet afgetrokken. <i>Verdelingsplaten, dikte 10cm</i>	QP/VH	m³	13,50	0,00 €
104	* <i>Ouvrage d'entrée de la noue</i>	Fourniture et pose d'un petit muret prefab en béton sur une conduite de diamètre 315mm, y compris terrassement, fondation et toutes sujétions. <i>Ouvrage d'entrée de la noue</i>	Levering en plaatsing van een geprefabriceerde betonnenkopmuurtje op buis diameter 315mm, inclusief grondwerk, fundering en alle bijhorende werkzaamheden. <i>Instroomconstructie van de wadi</i>	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
		CHAPITRE VIII SIGNALISATION, ECLAIRAGE ET MARQUAGES	HOOFDSTUK VIII SIGNALISATIE, VERLICHTING EN MARKERINGEN				
		A. SIGNALISATION VERTICALE SELON § J.1.	A. VERTICALE VERKEERSTEKENS VOLGENS § J.1.				
		A.2. – Fourniture de panneaux de signalisation, accessoires, poteaux supports, etc...	A.2. – Leveren van verkeersborden, toebehoren, steunpalen, enz...				
		A.2.1. Fourniture de panneaux de signalisation de type A.	A.2.1. Leveren van verkeersborden van type A.				
		Le prix comprend la fourniture des matériaux, soit sur chantier, soit au dépôt du pouvoir adjudicateur.	De prijs omvat het leveren en van de materialen, hetzij op de werf, hetzij in het depot van de aanbestedende overheid.				
105	08.005 08.005.b 08.006	<u>Triangles</u> Type 700	<u>Driehoeken</u> Type 700	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
106	08.006.b 08.009	<u>Disques:</u> Type 700	<u>Ronde borden:</u> Type 700	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
107	08.009.g	<u>Carrés</u> Type 700	<u>Vierkanten</u> Type 700	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
108	08.011.a	<u>Panneaux rectangulaires:</u> 100/400	<u>Rechthoekige borden:</u> 100/400	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
109	08.011.l	600/400	600/400	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
110	08.011.o	700/200	700/200	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
111	08.011.p	700/400	700/400	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
		A.2.3. - FOURNITURE DE POTEAUX SUPPORTS ET ACCESSOIRES DE TYPE A.	A.2.3. – LEVEREN VAN STEUNPALEN EN TOEBEHOREN VAN TYPE A.				
112	08.017	Idem poste précédent pour poteaux supports, diamètre extérieur 76 mm.	Idem voorgaande post voor steunpalen, buitendoorsnede 76 mm.	QP/VH	mct/ str.m	25,00	0,00 €

113	08.018 08.018.a 08.027	Colliers de fixation, y compris tous les boulons et pourvus de minimum 2 arrêts diamétralement opposés, empêchant toute rotation du panneau, de type A. De diamètre intérieur 76 mm A.2.5. - MONTAGE ET POSE DE SIGNALISATION VERTICALE <i>Pose d'un poteau support</i> Pose d'un poteau support avec terrassement.	Bevestigingsbeugels, inclusief alle bouten en voorzien van minstens 2 diametraal tegengestelde pallen die elke rotatie van het bord verhinderen, van type A. Met binnendiameter 76 mm. A.2.5. - MONTAGE EN PLAATSING VAN VERTICALE VERKEERSTEKENS <i>Plaatsing van een steunpaal</i> Plaatsing van een steunpaal met graafwerken.	QP/VH	p/st	9,00	0,00 €
114	08.044	La pose du poteau support comprend le démontage des revêtements de surface, les travaux de terrassement jusqu'à une profondeur nécessaire pour assurer la stabilité verticale du poteau support, quelle que soit la nature du sol, la longueur du poteau support incluse dans le sol, le béton de fondation, l'enlèvement et l'évacuation des déchets, y compris toutes sujétions. B. ECLAIRAGE Fourniture et pose de tuyaux non drainants (gainés) selon § C.23.5 pour passage de câbles et conduites, y compris terrassements nécessaires, fondation et remblais au sable-ciment, fils de tirage, colmatage des joints, repérages et toutes sujétions, ainsi que l'établissement d'un plan de repérage des gainés. Le niveau des fouilles est de -0,80 m sous le profil en long. Mode de paiement : 100 % à la remise des plans de repérage	De plaatsing van een steunpaal omvat het opbreken van de oppervlakteverharding, de graafwerken tot de diepte vereist om de verticale stabiliteit van de steunpaal te waarborgen, ongeacht de aard van de grond, de lengte van de steunpaal in de grond, het funderingsbeton, het wegruimen en verwijderen van het puin, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden. B. VERLICHTING Leveren en plaatsen van niet-drainerende buizen (kokers) volgens § C.23.5 voor de doorvoer van kabels en leidingen, inclusief de nodige grondwerken, fundering en aanvullingen met zandcement, trekdraden, volgieten van de voegen, aanbrengen van merktekens en alle bijbehorende werkzaamheden, alsook het opstellen van een plan waarop de kokers zijn aangegeven. Het niveau van de sleuven ligt -0,80 m onder het lengteprofiel. Betalingwijze : 100 % bij het overhandigen van de positiebepalingsplannen. Kokers uit PP diameter 110 mm	QP/VH	p/st	10,00	0,00 €
115	08.044.a	Gainés PP diamètre 110 mm C. - SIGNALISATION HORIZONTALE - MARQUAGES SELON § J.2. C.3. - Marquages thermoplastiques C.3.1. - VOIRIES EXCEPTE AUTOROUTES	C. - HORIZONTALE SIGNALISATIE - MARKERINGEN VOLGENS § J.2. C.3. - Thermoplastische markeringen C.3.1. - WEGEN UITGEZONDERD AUTOSNELWEGEN	QP/VH	mct/ str.m	750,00	0,00 €
116	08.052.1	Flèche de sélection « tout droit », « à gauche » ou « à droite » (H=5 m)	Voorsorteringsspijl « rechtdoor », « links » of « rechts » (H=5 m)	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
		CHAPITRE IX PLANTATIONS, ENGAZONNEMENT ET AMENAGEMENT PAYSAGISTE	HOOFDSTUK IX BEPLANTINGEN, GRASPERKEN EN LANDSCHAPSIORIENTING				5.000,00 €
117	09.001 AA n°13 IX-1 BA nr.13 IX-1 AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	A. - TRAVAUX PREPARATOIRES AUX PLANTATIONS ET AUX ENGAZONNEMENTS Le débroussaillage comprenant l'extraction, l'évacuation ou la destruction des taillis, buissons, haies, broussailles et arbustes, y compris déracinage et dessouchage.	A.- VOORBEREIDENDE WERKEN AAN DE BEPLANTINGEN EN AANLEG VAN GRASPERKEN Het rooien van het struikgewas, bestaande uit uittrekken, wegvoeren of vernietigen van kreupelhout, struikgewas, hagen, struiken, heesters en boompjes, inclusief verwijderen van de wortels en de stronken.	QP/VH	m²	500,00	0,00 €
118	09.003 AA n°13 IX-1 BA nr.13 IX-1	Terrassements en déblai pour la réalisation de zones de plantations ou d'engazonnement, y compris évacuation des terres en excès et toutes sujétions. <i>Y compris noue</i>	Grondwerken in uitgraving voor verwezenlijken van de beplantings- en bezaaiingszones, inclusief verwijderen van overtollige gronden en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Inclusief wadi</i>	QP/VH	m³	450,00	0,00 €
119	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Engrais, amendements du sol et substrats de culture selon § K.3.2. Contrôle de la terre arable fournie par l'entrepreneur et terre existante. Réalisation d'analyse du sol et conseils de fertilisation.	Metstoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten volgens § K.3.2 Controle op teelaarde, geleverd door aannemer en bestaande grond. Uitvoeren van grondontleding en bemestingsadvies.	QP/VH	p/st	5,00	0,00 €
120	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture et mise en œuvre d'amendements organiques à répandre sur toutes les surfaces à engazonner à raison de 300 m³/ha, fraisage sur une profondeur de 20 cm, y compris tous travaux afférents : - amendements organiques (mélangés)	Leveren en verwerken van grondverbeteringsmiddelen te spreiden over de te bezaaien oppervlakten à rato van 300 m³/ha, spitten op een diepte van 20 cm, inclusief alle bijbehorende werken : - organisch grondverbeteringsmiddel (gemengd)	QP/VH	m³	30,00	0,00 €
121	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture et mise en œuvre d'amendements organiques à répandre sur toutes les surfaces à planter à raison de 400 m³/ha, fraisage sur une profondeur de 30 cm, y compris tous travaux afférents : - amendements organiques (mélangés)	Leveren en verwerken van grondverbeteringsmiddelen te spreiden over de te beplanten oppervlakten à rato van 400 m³/ha, spitten op een diepte van 30 cm, inclusief alle bijbehorende werken : - organisch grondverbeteringsmiddel (gemengd)	QP/VH	m³	4,00	0,00 €

122	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture et incorporation d'engrais de synthèse à répandre sur toutes les surfaces à planter et à engazonner, en quantité de 15 kg/are, y compris bêchage sur une profondeur de 30 cm. Dosage en fonction de l'analyse du sol et conseils de fertilisation.	Leveren en inwerken van kunstmatige meststof uit te spreiden over alle te beplanten en te bezaaien oppervlakken, à rato van 15kg/are, inclusief het mengen tot op een diepte van 20 cm. Dosering i.f.v. uitgevoerde grondontledingen en bemestingsadviezen.	QP/VH	m³	890,00	0,00 €
123	*	Fourniture et mise en oeuvre de copeaux de bois indigène (mulch comme couche de couverture) sur une épaisseur min. de 10cm.	Leveren en verwerken van inlandse houtsnippers (mulch als bedekkingslaag) op een min. dikte van 10cm.	QP/VH	m²	7,00	0,00 €
		<i>Pied de l'arbre Place Bonehill</i>	<i>Onder de boom Bonehill plein</i>				
124	09.022	Terrassements en déblai pour fosses d'arbre, y compris évacuation des terres en excès et toutes sujétions.	Grondwerken in uitgraving voor boomkuilen, inclusief verwijderen van overtollige grond en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	132,00	0,00 €
	09.027	<u>Fourniture d'arbres à haute tige 20/25</u>	<u>Leveren van hoogstammen 20/25</u>				
125	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
126	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Betula utilis 'Doorenbos'	Betula utilis 'Doorenbos'	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
127	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Cercidiphyllum japonicum	Cercidiphyllum japonicum	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
128	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Crataegus x persimilis 'Prunifolia Splendens'	Crataegus x persimilis 'Prunifolia Splendens'	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
129	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fraxinus americana 'microcarpa'	Fraxinus americana 'microcarpa'	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
130	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Rhamnus frangula	Rhamnus frangula	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
		<u>Fourniture d'arbres à haute tige 30/35</u>	<u>Leveren van hoogstammen 30/35</u>				
131	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.032	Populus tremula	Populus tremula	QP/VH	p/st	18,00	0,00 €
		<u>Plantation d'arbres à haute tige 20/25.</u>	<u>Planten van hoogstammen 20/25.</u>				
		Les travaux ci-après sont à charge de l'entreprise pendant le délai de garantie :	Volgende werken zijn een last der aanneming gedurende de waarborgtermijn :				
		· 5 arrosages par an ;	· 5 begietingen per jaar ;				
		· une taille de formation la deuxième année ;	· één vormsnoei het tweede jaar ;				
		· vérification des fixations et du tuteurage pendant la période de garantie	· nazicht van de vasthechtingen en de steunstokken, gedurende de waarborgtermijn				
132	09.032.a	- arbres 20/25	- bomen 20/25	QP/VH	p/st	14,00	0,00 €
133	09.032.c	- arbres 25/30	- bomen 25/30	QP/VH	p/st	18,00	0,00 €
134	09.042* AA n°15 IX-3	- arbres à replanter	- te verplante bomen	QP/VH	p/st	4,00	0,00 €
		<i>Arbres n°51, 52, 53 et 54</i>	<i>Bomen nr. 51, 52, 53 en 54</i>				
	09.034	Fourniture et mise en oeuvre de terre arable améliorée pour fosses de plantation : par 1000 l de terre arable sera mélangé 100 l de compost de déchets verts, 200 l de sable de rivière et 10 kg d'un produit hydro- rétenteur de synthèse. Le mélange est exécuté sous le contrôle d'un délégué du fonctionnaire dirigeant, dans un dépôt proposé par le prestataire de services.	Leveren en verwerken van verbeterde teelaarde voor plantkuilen : per 1000 l teelaarde wordt er 100 l compost van groenafval, 200 l rivierzand en 10 kg synthetische waterabsorberende polymeren toegevoegd. De mengeling gebeurt onder toezicht van een afgevaardigde van de leidende ambtenaar, in een door de aannemer voorgestelde opslagplaats.				
135		Le remblai des fosses se fait par couches de 30 cm ; entre chaque couche la terre sera tassée.	Het aanvullen van de kuilen gebeurt in lagen van 30 cm ; per laag wordt er aangedrukt.	QP/VH	m³	33,00	0,00 €

136	* AA n°5 - IV-3 BA nr.5 - IV-3	Fourniture et pose d' ancrage souterrain de la motte de l'arbre suivant l'Article Additionnel n°5 <i>Concerne les arbres au-dessus du parking souterrain</i>	Leveren en plaatsen van ondergrondse kluitverankering voor bomen volgens Bijgevoegd Artikel nr.5	QP/VH	p/st	7,00	0,00 €
137	* AA n°16 - IX-4 BA nr.16 - IX-4 09.041 09.041.a	Fourniture et pose d' ancrage souterrain de la motte de l'arbre suivant l'Article Additionnel n°16 Fourniture et plantation de plantes tapissantes.	Leveren en plaatsen van ondergrondse kluitverankering voor bomen volgens Bijgevoegd Artikel nr.16 Leveren en planten van bodembedekkers.	QP/VH	p/st	30,00	0,00 €
138	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	- Lonicera nitida 40/45 Fourniture et plantation de plantes tapissantes, de plantes vivaces persistantes en conteneur.	- Lonicera nitida 40/45 Leveren en planten bodembedekkers, groenblijvende vaste planten in containers.	QP/VH	p/st	164,00	0,00 €
139	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Ajuga reptans	Ajuga reptans	QP/VH	p/st	746,16	0,00 €
140	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Alchemilla mollis	Alchemilla mollis	QP/VH	p/st	294,84	0,00 €
141	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Allium schoenoprasum	Allium schoenoprasum	QP/VH	p/st	1.637,52	0,00 €
142	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Allium 'Summer Beauty'	Allium 'Summer Beauty'	QP/VH	p/st	57,00	0,00 €
143	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Anemone japonica 'Andrea Atkinson'	Anemone japonica 'Andrea Atkinson'	QP/VH	p/st	244,00	0,00 €
144	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'	Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'	QP/VH	p/st	1.091,68	0,00 €
145	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Astrantia major 'Alba'	Astrantia major 'Alba'	QP/VH	p/st	284,78	0,00 €
146	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Brachyglottis greyi	Brachyglottis greyi	QP/VH	p/st	484,13	0,00 €
147	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Calamintha nepeta	Calamintha nepeta	QP/VH	p/st	373,08	0,00 €
148	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Centranthus ruber 'Alba'	Centranthus ruber 'Alba'	QP/VH	p/st	780,00	0,00 €
149	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Comarum palustre	Comarum palustre	QP/VH	p/st	220,28	0,00 €
150	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Convolvulus cneorum	Convolvulus cneorum	QP/VH	p/st	1.477,58	0,00 €
151	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Euphorbia characias	Euphorbia characias	QP/VH	p/st	484,13	0,00 €
152	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Euphorbia polychroma	Euphorbia polychroma	QP/VH	p/st	504,85	0,00 €

153	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3			QP/VH	p/st	54,00	0,00 €
154	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria 'Rosea'	Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria 'Rosea'	QP/VH	p/st	48,00	0,00 €
155	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Gaura lindheimeri	Gaura lindheimeri	QP/VH	p/st	192,00	0,00 €
156	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Geranium macrorrhizum 'Spessart'	Geranium macrorrhizum 'Spessart'	QP/VH	p/st	75,00	0,00 €
157	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Helleborus niger	Helleborus niger	QP/VH	p/st	757,27	0,00 €
158	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Helleborus orientale	Helleborus orientale	QP/VH	p/st	353,80	0,00 €
159	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Juncus inflexus	Juncus inflexus	QP/VH	p/st	220,28	0,00 €
160	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Laserpitium siler	Laserpitium siler	QP/VH	p/st	216,00	0,00 €
161	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Libertia formosa	Libertia formosa	QP/VH	p/st	180,00	0,00 €
162	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Lychnis flos-cuculi	Lychnis flos-cuculi	QP/VH	p/st	514,35	0,00 €
163	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Nepeta hybride 'Florina'	Nepeta hybride 'Florina'	QP/VH	p/st	2.630,04	0,00 €
164	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Origanum laevigatum 'Herrenhausen'	Origanum laevigatum 'Herrenhausen'	QP/VH	p/st	1.477,58	0,00 €
165	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Salvia officinalis	Salvia officinalis	QP/VH	p/st	456,00	0,00 €
166	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Sanguisorba officinalis 'Tanna'	Sanguisorba officinalis 'Tanna'	QP/VH	p/st	256,00	0,00 €
167	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Santolina pinnata subsp. Neapolitana	Santolina pinnata subsp. Neapolitana	QP/VH	p/st	133,64	0,00 €
168	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Saponaria officinalis	Saponaria officinalis	QP/VH	p/st	257,17	0,00 €
169	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Stachys byzantina 'Big Ears'	Stachys byzantina 'Big Ears'	QP/VH	p/st	56,00	0,00 €

170	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Stachys moniere 'Rosea'	Stachys moniere 'Rosea'	QP/VH	p/st	160,00	0,00 €
171	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Tiarella cordifolia	Tiarella cordifolia	QP/VH	p/st	365,00	0,00 €
172	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Valeriana officinalis Fourniture et plantation de graminées en conteneur.	Valeriana officinalis Leveren en planten graminèen in containers.	QP/VH	p/st	154,30	0,00 €
173	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Carex muskingumensis	Carex muskingumensis	QP/VH	p/st	299,00	0,00 €
174	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Luzula nivea	Luzula nivea	QP/VH	p/st	354,00	0,00 €
175	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Sesleria autumnalis Engazonnement selon § K. 6. Engazonnement de pelouses, talus et remblais par semis selon § K.6.1. (35% Lolium perenne (min. 2 variétés), 35 % Poa Pratensis (min. 2 variétés), 15% Festuca rubra trichophylla, 15% Festuca rubra rubra), les semences de gazon doivent être traitées avec un revêtement dont l'action est 100 % naturel, à la base de cytokinine, enzymes et biostimulateurs avec addition de molybdeen, cuivre, soufre et phosphore.	Sesleria autumnalis Aanleg van grasperken volgens § K.6. Inzaaien van grasvelden, bermen en taluds door zaaien, (35% Lolium perenne (minimum 2 variëteiten), 35% Poa Pratensis (minimum 2 variëteiten), 15% Festuca rubra trichophylla, 15% Festuca rubra rubra), graszaad dient behandeld te zijn met een coating waarvan de werking 100% natuurlijk is op basis van cytokinine, enzymen en biostimulatoren met toevoeging van molybdeen, koper, zwavel en fosfor, inclusief voorafgaandelijk reinigen, leveren van het zaad, zaaien, rollen, 2 maaibeurten (mulchen), gebeurlijke besproeiingen en alle bijbehorende werkzaamheden volgens § K.6.1 :	QP/VH	p/st	278,00	0,00 €
176	09.053* AA n°17 - IX-5 BA nr.17- IX-5	- surface supérieure à 500 m2 par bon de commande.	- oppervlakte groter dan 500 m2 per bestelbon.	QP/VH	m²	1.000,00	0,00 €
		D. – AMENAGEMENTS ET TRAVAUX DIVERS SELON § K.8.	D. – VOORZIENINGEN EN ALLERHANDE WERKZAAMHEDEN VOLGENS § K.8.				
		Aménagement paysagiste	Landschapsinrichting				
177	* AA n°18 - IX-6 BA nr.18 - IX-6	Fourniture et pose de poubelles selon l'Article Additionnel n° 18, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van vuilnisbakken volgens Bijgevoegd Artikel nr. 18, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	7,00	0,00 €
178	* AA n°21 - IX-9 BA nr.21 - IX-9	Fourniture et pose d'une lisse basse selon l'Article Additionnel n° 21, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van een lage rail volgens Bijgevoegd Artikel nr. 21, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	75,00	0,00 €
		<i>Au tour de la noue</i>	<i>Rond de wadi</i>				
179	* AA n°22 - IX-10 BA nr.22 - IX-10	Fourniture et pose d'arceaux à vélo selon l'Article Additionnel n° 22, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van fietsbeugels volgens Bijgevoegd Artikel nr. 22, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
180	* AA n°24 - IX-12 BA nr.24 - IX-12	Fourniture et pose d'une box à vélo 5 places, selon l'Article Additionnel n° 24, y compris râtelier et toutes sujétions	Levering en plaatsing van een fietsbox 5 plaatsen volgens Bijgevoegd Artikel nr. 24, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
181	* AA n°25 - IX-13 BA nr.25 - IX-13	Rénovation, customisation et pose d'un banc en béton avec assise en bois - banc simple, selon l'Article Additionnel n° 25, y compris râtelier et toutes sujétions	Renovatie, customisatie en plaatsing van een betonnen bank met houten zitting - enkele bank, volgens Bijgevoegd Artikel nr. 25, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	9,00	0,00 €
182	* AA n°25 - IX-13 BA nr.25 - IX-13	Rénovation, customisation et pose d'un banc en béton avec assise en bois - banc collectif x3, selon l'Article Additionnel n° 25, y compris râtelier et toutes sujétions	Renovatie, customisatie en plaatsing van een betonnen bank met houten zitting - collectieve bank x3, volgens Bijgevoegd Artikel nr. 25, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
183	* AA n°25 - IX-13 BA nr.25 - IX-13	Rénovation, customisation et pose d'un banc en béton avec assise en bois - banc collectif x6, selon l'Article Additionnel n° 25, y compris râtelier et toutes sujétions	Renovatie, customisatie en plaatsing van een betonnen bank met houten zitting - collectieve bank x6, volgens Bijgevoegd Artikel nr. 25, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €

184	* AA n°26 - IX-14 BA nr.26 - IX-14	Fourniture et pose d'un ensemble de pique-nique selon l'Article Additionnel n° 26, y compris râtelier et toutes sujétions	Levering en plaatsing van een picknick set volgens Bijgevoegd Artikel nr. 26, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	12,00		0,00 €
185	* AA n°27 - IX-15 BA nr.27 - IX-15	Fourniture et pose d'un banc composé d'éléments en béton préfabriqués selon l'Article Additionnel n° 27, y compris râtelier et toutes sujétions	Levering en plaatsing van een bank in betonnen geprefabriceerde elementen volgens Bijgevoegd Artikel nr. 27, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str.m	40,00		0,00 €
186	* AA n°28 - IX-16 BA nr.28 - IX-16	Fourniture et pose d'une fontaine à boire selon l'Article Additionnel n° 28, y compris râtelier et toutes sujétions	Levering en plaatsing van een drinkwaterfontein volgens Bijgevoegd Artikel nr. 28, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
		Jeux pour plaine de jeux	Spelen voor speelplein					
187	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose d'un trampoline rond selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een ronde trampoline volgens Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00		0,00 €
188	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose d'un trampoline PMR selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een PMB trampoline volgens Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
189	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose d'une table de ping-pong selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een ping-pong tafel volgens Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00		0,00 €
190	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose d'un parcours d'entraînement physique selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een fitnessstraining parcours volgens Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
191	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose d'une rampe de glisse pour butte selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een glijdende helling voor een heuvel volgens Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
192	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose d'un jeu de glisse selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een glijspel volgens Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
193	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose d'une structure de jeux avec cordage selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een speelstructuur met touwen volgens Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
194	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose d'une surface d'escalade selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een klimoppervlak volgens Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	SAJ/TVS	€	1,00	4.000,00	4.000,00 €
195	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose de modules ludiques et sportifs selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van ludieke en sportieve modules volgens Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	SAJ/TVS	€	1,00	1.000,00	1.000,00 €
196	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	F – ABATTAGE D'ARBRES SELON § K.10. "Abattage" d'un arbre à replanter y compris pose de la signalisation, autorisation de police et évacuation des déchets en dehors du domaine public. <i>Arbres n°51, 52, 53 et 54</i>	F. – VELLE VAN BOMEN VOLGENS § K.10. "Vellen" van een boom om te verplanten, inclusief plaatsen signalisatie, aanvraag politievergunning en verwijderen. <i>Bomen nr. 51, 52, 53 en 54</i>	QP/VH	p/st	4,00		0,00 €
197	09.186 AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	Abattage jusqu'au niveau du sol d'un arbre, situé le long de la voirie, y compris pose de la signalisation, autorisation de police et évacuation des déchets en dehors du domaine public, d'une circonférence mesurée à 1,3 m de hauteur :	Vellen tot tegen de grond van een boom, gelegen langs de rijweg, inclusief plaatsen signalisatie, aanvraag politievergunning en verwijderen van alle afval buiten het openbaar domein, met een stamotrek gemeten op 1,3 m hoogte :	QP/VH	p/st	2,00		0,00 €
198	09.186.a AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	- inférieure à 1 m	- kleiner dan 1 m	QP/VH	p/st	2,00		0,00 €
198	09.186.c AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	- comprise entre 1,5 et 2 m	- tussen 1,5 en 2 m	QP/VH	p/st	2,00		0,00 €
199	09.192 AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	<u>Essouchage d'arbres, y compris évacuation des déchets, signalisation et autorisation de police selon § K.10.</u> Essouchage par fraisage de la souche jusqu'à une profondeur de 30 cm:	<u>Ontstronken van bomen, inclusief verwijderen van alle afval, signalisatie en politievergunning volgens § K.10.</u> Ontstronken door middel van uitfrezin van de stronk tot een diepte van 30 cm :	QP/VH	p/st	4,00		0,00 €
199	09.192.a AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	- surface de la souche < 2 m ²	- oppervlakte van de stronk < 2 m ²	QP/VH	p/st	4,00		0,00 €

		STABILITÉ - PERGOLA	STABILITEIT - PERGOLA				0,00 €
		CHAPITRE III TERRASSEMENT	HOOFDSTUK III GRONDWERKEN				0,00 €
200	II.3.2	Déblais pour fouille y compris stockage sur site	Graafmateriaal inclusief opslag ter plaatse	QP/VH	m³	65,60	0,00 €
		CHAPITRE IV BÉTON COULÉ SUR PLACE	HOOFDSTUK IV TER PLAATSE GESTORT BETON				0,00 €
201	II.4.7	Béton de propreté, épaisseur 10cm, C12/15 EEO	Zuiverheidslagen, dikte 10cm, C12/15 EEO	QP/VH	m³	41,00	0,00 €
202	II.4.13	Semelles de fondation en béton armé, C30/37	Funderingszool in gewapend beton, C30/37	QP/VH	m³	19,68	0,00 €
		CHAPITRE VI ACIER POUR BÉTON ARMÉ	HOOFDSTUK VI WAPENINGSSTAAL VOOR GEWAPEND BETON				0,00 €
203	II.6.1	Acier pour béton armé <i>Semelles de fondation en béton armé</i>	Wapeningsstaal voor gewapend beton <i>Funderingszool in gewapend beton</i>	QP/VH	kg	2.362,00	0,00 €
		CHAPITRE IX ÉLÉMENTS STRUCTURELS EN ACIER	HOOFDSTUK IX STALEN STRUCTUURELEMENTEN				0,00 €
204	II.9	Profilés horizontaux	Horizontale profielen	QP/VH	kg	7.551,70	0,00 €
205	II.9	Profilés verticaux	Verticale profielen	QP/VH	kg	5.714,80	0,00 €
206	II.9	Profilés tubes creux 2000x50x2,7mmm	Holle buisprofielen 2000x50x2,7mmm	QP/VH	kg	1.797,65	0,00 €
207	II.9	Éléments d'assemblage	Montage-elementen	QP/VH	kg	753,21	0,00 €
		PARTIE B Opération 3.5 - Passage doux et potager de quartier Decock	DEEL B Operatie 3.5 - Zachte doorgang en buurtuin Decock				31.250,00 €
		INFRASTRUCTURE : VOIRIE ET EGOUTTAGE	INFRASTRUCTUUR : WEGENIS EN RIOLERING				31.250,00 €
		CHAPITRE I TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX EN REGIE	HOOFDSTUK I VOORBEREIDENDE WERKEN EN WERKEN IN REGIE				5.000,00 €
		A. – TRAVAUX PREPARATOIRES	A. – VOORBEREIDENDE WERKEN				
	01.002*	Frais octroyés pour l'élaboration des plans "as built", par bon de commande. Le paiement se fera après la remise des plans "as built" sur support informatique.	Toegekende vergoeding, per bestelbon, voor de uitwerking van de "as built"-plannen. De betaling gebeurt na de overhandiging van de "as built"-plannen op informaticadrager.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise		
	01.003*	Mise à disposition de panneaux d'information, par bon de commande et pendant la durée des travaux y afférents, y compris pose, enlèvement et réparation du revêtement.	Terbeschikkingstelling van informatiepanelen, per bestelbon en tijdens de duur van de ermee verbonden werken, inclusief plaatsen, verwijderen en herstellen van het wegdek.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise		
	* AA n°1 - I-1 BA nr.1 - I-1	Nettoyage de tout le chantier (aires ensemencées ,plantations, chaussée, rigoles, trottoirs, pistes cyclables, fossés...) devra être complètement déblayé de tous les déchets solides et ce au moins une fois par semaine de calendrier.	Reinigen van de volledige werf (bezaaiingen, beplantingen, verharding, watergreppels, voetpaden, fietspaden, ed.) dient totaal gezuiverd te zijn van alle vaste afval en dit tenminste eenmaal per kalenderweek	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise		
	01.005* AA n°2 - I-2 BA nr.2- I-2	Fourniture et pose d'une protection d'arbre selon le chapitre additionnel, pendant la durée du chantier.	Levering en plaatsing van een boombescherming volgens bijgevoegd artikel, tijdens de duur van de werken.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise		
208	01.006	Mise à disposition sur chantier, de passerelles provisoires antidérapantes d'au moins un mètre de largeur munies de garde-corps et d'un type à approuver par le fonctionnaire dirigeant, y compris manutention sur chantier.	Terbeschikkingstelling op de werf van voorlopige slipvrije loopbruggen van minstens één meter breed, voorzien van borstweringen en van een type te aanvaarden door de leidende ambtenaar, inclusief de behandeling op de bouwplaats.	QP/VH	mct/ str.m	10,00	0,00 €
209	01.015	Démontage ou démolition de revêtements et fondations de chaussée, de zones de stationnement, d'îlots directionnels de toute espèce, sur une profondeur conventionnelle de 45 cm, y compris béton armé, filets d'eau, leurs fondations, avec évacuation des décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions. *- Si l'épaisseur totale est inférieure à la valeur susmentionnée, la différence est à porter en compte dans les déblais.	Demontieren of opbraak van rijwegverhardingen en –funderingen, parkeerzones, verkeerseilandjes van allerlei aard, tot op een conventionele diepte van 45 cm, inclusief gewapend beton, watergoten, hun funderingen, verwijderen van de opbraakmaterialen buiten het openbaar domein en alle bijbehorende werkzaamheden. *- Indien de totale dikte kleiner is dan de hierboven vermelde waarde, wordt het verschil in rekening gebracht in de uitgravingen.	QP/VH	m²	635,00	0,00 €

210	01.016	Supplément pour démolition du revêtement et de la fondation, par tranche de 5 cm de profondeur, au-delà des 45 cm prévus au poste précédent, y compris évacuation des décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions.	Supplement voor opbraak van de verharding en de fundering, per dieptelaag van 5 cm, boven de 45 cm voorzien in de vorige post, inclusief het wegruimen van opbraakmaterialen buiten het openbaar domein en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	635,00			0,00 €
211	01.030	Démolition ou démontage d'avales existants, y compris terrassements nécessaires, évacuation des décombres en dehors du domaine public, démolition des fondations, enlèvement des tuyaux d'écoulement et toutes réparations à l'égout, obturation des raccordements à l'égout des avaloirs non remplacés, remblai à l'aide de sable stabilisé par couches de 0,20 m maximum, compactage et toutes sujétions.	Opbreken of demonteren van bestaande straatkolken, inclusief nodige grondwerk, verwijderen van het puin buiten het openbaar domein, opbreken van de funderingen, verwijderen van de afvoerbuizen en alle herstellingen aan de riolering, dichtstoppen van de aansluitingen op de riolering van de niet- teruggeplaatste kolken, aanvullingen met zandcement in lagen van maximaal 0,20 m, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	5,00			0,00 €
212	01.032	Démontage ou démolition des encadrements en béton avec taques et/ou grilles en fonte de chambres de visite, y compris transport, stockage des éléments à réutiliser vers le dépôt du pouvoir adjudicateur et toutes sujétions.	Opbreken of demonteren van betonnen kaders met gietijzeren deksels en/of roosters van inspectieputten, inclusief vervoer, opslag van de te hergebruiken elementen naar de opslagplaats van de aanbestedende overheid en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00			0,00 €
213	*	Démontage de poteaux d'éclairage public, y compris éventuelle protection, démolition de la fondation, stockage provisoire, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions	Demontieren van de openbare verlichtingspalen, inclusief eventuele bescherming, met inbegrip van de opbraak van de fundering, tijdelijke opslag, afvalverwijdering, noodzakelijke grondwerken en alle andere voorwaarden	QP/VH	p/st	4,00			0,00 €
214	*	Démolition de muret en éléments préfabriqués en béton, hauteur > 200 cm, y compris fondations, transport, stockage des éléments à réutiliser vers le dépôt du pouvoir adjudicateur, évacuation des décombres en dehors du domaine public, démolition des fondations et toutes sujétions.	Opbreken van een muurtje in prefab beton elementen, hoogte > 200 cm, inclusief vervoer, opslag van de te hergebruiken elementen, nodige grondwerk, verwijderen van het puin buiten het openbaar domein, opbreken van de funderingen en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str.m	92,00			0,00 €
215	*	Démontage de clôtures type panneaux verts métalliques et portails, poteaux tendeurs et tous accessoires, toutes hauteurs confondues, y compris fondations, transport, stockage des éléments à réutiliser vers le dépôt du pouvoir adjudicateur, évacuation des décombres en dehors du domaine public, démolition des fondations et toutes sujétions.	Afbraak van omheiningen, type groene metaalpanelen en poorten, palen, spanners en alle toebehoren, van alle hoogtes, inclusief vervoer, opslag van de te hergebruiken elementen, nodige grondwerk, verwijderen van het puin buiten het openbaar domein, opbreken van de funderingen en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str.m	68,00			0,00 €
		C. – TRAVAUX EN REGIE	C. – WERKEN IN REGIE						
		Prestations d'ouvriers pour travaux en régie.	Arbeidersprestaties voor werken in regie.						
		¹ - Les prix unitaires comprennent, outre le salaire, toutes prestations du personnel de maîtrise ainsi que les charges et suppléments légaux.	¹ - De eenheidsprijzen omvatten buiten het loon, alle prestaties van het beheerspersoneel alsook de lasten en wettelijke supplementen.						
	01.057	¹ - Ce poste peut être employé aussi comme aide aux Services Publics et/ou Sociétés concessionnaires et/ou Maître de l'ouvrage.	¹ - Deze post kan ook worden gebruikt voor hulp aan de Openbare Diensten en/of de concessiehoudende maatschappijen en/of de Bouwheer.						
		¹ - Prestations pendant les heures normales de travail, les jours ouvrables pour :	¹ - Prestaties tijdens de normale werkuren, op de werkdagen voor :						
216	01.057.a	- main-d'œuvre qualifiée 1er échelon	- geschoolde arbeiders 1e niveau	QP/VH	h/u	12,00			0,00 €
217	01.057.b	- main-d'œuvre qualifiée 2ème échelon.	- geschoolde arbeiders 2e niveau.	QP/VH	h/u	12,00			0,00 €
218	01.057.c	- main-d'œuvre de manœuvre.	- ongeschoolde arbeiders.	QP/VH	h/u	12,00			0,00 €
	01.059	Matériel en régie pour travaux non compris dans ce métré, y compris chauffeur ou opérateur :	Materieel in regie voor werken die niet bij deze opmetingsstaat inbegrepen zijn, inclusief chauffeur of operator :						
219	01.059.a	- camion 15 T.	- vrachtwagen van 15 T.	QP/VH	h/u	24,00			0,00 €
220	01.059.b	- camion 15 T avec grappin.	- vrachtwagen van 15 T met grijpparm.	QP/VH	h/u	24,00			0,00 €
221	01.059.c	- grue mécanique sur pneus.	- mechanische kraan op wielen.	QP/VH	h/u	16,00			0,00 €
222	01.059.d	-compresseur + marteau pic.	- compresseur + sloophamer.	QP/VH	h/u	24,00			0,00 €
223	01.059.e	- brosse mécanique.	- mechanische borstel.	QP/VH	h/u	16,00			0,00 €
224	01.064	Travaux non prévus dans les postes de ce métré et à exécuter suivant justification et à la seule demande du pouvoir adjudicateur.	Werken die niet voorzien zijn in de posten van deze opmetingsstaat en die uitgevoerd moeten worden volgens rechtvaardiging en op uitsluitende vraag van de aanbestedende overheid.	SAJ/TVS	€	1,00	5.000,00 €		5.000,00 €
		CHAPITRE II – TERRASSEMENTS	HOOFDSTUK II – GRONDWERKEN						0,00 €
		A. – EVACUATION DES TERRES DEBLAYEES NON REUTILISEES SELON § D.	A. – AFVOER VAN UITGEGRAVEN NIET HERBRUIKTE GROND VOLGENS § D.						

	02.001	Le transport de terres de déblais du chantier vers un DT (dépôt temporaire) est compris dans les prix unitaires des différents postes mentionnés ci-dessous.	Het vervoer van uitgegraven grond van de bouwplaats naar een TOP (tussentijdse opslagplaats) is begrepen in de eenheidsprijzen van de verschillende posten die hierna worden vermeld.				
	02.001	Le transport de terres de déblais du chantier vers un DT (dépôt temporaire) est compris dans les prix unitaires des différents postes mentionnés ci-dessous.	Het vervoer van uitgegraven grond van de bouwplaats naar een TOP (tussentijdse opslagplaats) is begrepen in de eenheidsprijzen van de verschillende posten die hierna worden vermeld.				
225	02.001.c	Tamisage des terres	Zeven van grond	QP/VH	t	1.104,00	0,00 €
226	02.001*	Chargement et transport de sols de code 901	Laden en transport van gronden met code 901	QP/VH	t	1.104,00	0,00 €
227	02.001*	Chargement, évacuation et traitement de sol pouvant être assaini biologiquement	Laden, afvoer en verwerking van de verontreinigde grond voor biologische verwerking (optioneel)	QP/VH	t	50,00	0,00 €
228	02.001*	Chargement, évacuation et traitement de sol pouvant être assaini physico-chimiquement	Laden, afvoer en verwerking van de verontreinigde grond voor fysicochemische verwerking	QP/VH	t	2.096,00	0,00 €
229	02.001*	Chargement, évacuation et traitement de sol pouvant être assaini thermiquement	Laden, afvoer en verwerking van de verontreinigde grond voor thermische verwerking	QP/VH	t	100,00	0,00 €
230	02.001*	Chargement, évacuation et traitement de sol impropre vers une décharge agréée	Laden, afvoer en verwerking van de verontreinigde grond naar erkende stortplaats	QP/VH	t	100,00	0,00 €
		B. - TRAVAUX PRELABLES AUX TERRASSEMENTS SELON § D.2.	B. - WERKZAAMHEDEN VOÓR DE GRONDWERKEN VOLGENS § D.2.				
	02.004	Repérage des impétrants L'entrepreneur doit en outre respecter : - Le R.G.I.E. pour ce qui concerne les travaux à proximité de canalisations électriques. - L'arrêté royal du 21-09-1988 relatif à l'exécution de travaux à proximité de canalisations de gaz et autres canalisations. - Le code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines. - Toutes mesures de sécurité spécifiques plus sévères appliquées par le propriétaire des canalisations. Terrassements pour localisation d'installations existantes selon § D.2.3. Terrassements manuels en déblais suivant nécessités, blindés ou non, pour la recherche de canalisations, câbles, et autres installations des services publics, conformément à la législation en la matière, y compris l'enlèvement de tous matériaux non réutilisables, le maintien des canalisations, le démontage mécanique des sous-fondations, fondations et revêtements de surface et tous travaux complémentaires. <i>Remarque :</i> Ces travaux concernent uniquement les fouilles à réaliser pour la localisation des impétrants avant exécution des travaux de terrassement divers et n'exonèrent en rien l'entrepreneur de l'obligation de terrassements en déblais manuels dans la zone d'impétrants ainsi localisée.	Verkenning van de nutsleidingen De aannemer dient volgende zeker te respecteren : - Het A.R.E.I. voor werken in de directe omgeving van elektrische leidingen - Het koninklijk besluit van 21-09-1988 in verband met de uitvoering van werken in de nabijheid van gasleidingen. - De code van goede praktijk om schade aan ondergrondse leidingen te voorkomen. - Het nemen van alle opgelegde veiligheidsmaatregelen, die door de eigenaar van de leidingen worden opgelegd. Grondwerken voor de lokalisering van bestaande installaties volgens § D.2.3. Manuele grondwerken volgens noodzaak, al dan niet beschoeid, voor de verkenning van leidingen, kabels en andere installaties van de openbare diensten, overeenkomstig met de betreffende wetgeving, inclusief het verwijderen van alle niet-herbruikbare materialen, behoud van leidingen, mechanische afbraak van onderfunderingen, funderingen en wegbekledingen en alle aanvullende werken. <i>Opmerking :</i> Deze werken hebben alleen betrekking op het maken van verkenningsputten om de juiste plaats van de nutsleidingen te bepalen alvoor de grondwerken te starten en ontslaat de aannemer niet van de taak om de grondwerken manueel uit te voeren in de zone van de nutsleidingen.				
231	02.004.a	Fouilles de reconnaissance d'une profondeur de 1,20 m. Remblais pour fouilles de reconnaissance Terrassements en remblais de fouilles blindées ou non, pour tranchées de reconnaissance jusqu'au niveau inférieur de la sous-fondation de la voirie carrossable et trottoirs, y compris compactage, reconstruction du corps de chaussée, sous-fondations, fondations et revêtements de surface de toute nature et toutes sujétions. Remise en place et si nécessaire renouvellement des éléments de protection des installations existantes.	Verkenningsputten van 1,20 m diepte. Aanvulwerken voor verkenningsputten Aanvulwerken voor verkenningsputten, beschoeid of niet, tot het onderste niveau van de onderfundering van de rijweg en de voetpaden, inclusief verdichten, aandammen, herstelling van onderfunderingen, funderingen en bekledingen van alle oppervlakten van alle aard en alle bijbehorende werkzaamheden. Het terugplaatsen en eventueel vernieuwen van de bestaande beschermingen van de installaties.	QP/VH	mct/ str.m	20,00	0,00 €
	02.005						
232	02.005.a	Fouilles de reconnaissance d'une profondeur de 1,20 m. Au sable-ciment selon § E.4.3.	Verkenningsputten van 1,20 m diepte. Met zandcement volgens §E.4.3.	QP/VH	m³	10,00	0,00 €
233	02.005.b	Fouilles de reconnaissance d'une profondeur de 1,20 m. Au sable de sous-fondation selon § C.2.4.2.	Verkenningsputten van 1,20 m diepte. Met onderfunderingszand volgens § C.2.4.2.	QP/VH	m³	10,00	0,00 €
		D. – DEBLAIS GENERAUX SELON § D.4.	D. – ALGEMENE UITGRAVINGEN VOLGENS § D.4.				

		Déblais de terres de toute nature pour exécution des voiries, trottoirs, pistes cyclables et zones de stationnement, y compris compactage et profilage du fond de coffre et des talus et toutes sujétions. La profondeur des déblais est fixée conventionnellement comme suit :	Uitgraven van allerlei grond voor de uitvoering van wegen, trottoirs, fietspaden en parkeerzones, inclusief verdichten en profileren van het baanbed en de taluds en alle bijbehorende werkzaamheden.					
	02.009	- soit en prenant la différence entre le niveau actuel des revêtements de chaussée, trottoirs, terre-pleins, zones de stationnement, refuges et îlots directionnels actuels, diminué s'il y a lieu de l'épaisseur du revêtement et de la fondation existante et le niveau d'assise du fond de coffre futur ; - soit en prenant la différence entre le niveau actuel des terrains et le niveau d'assise du fond de coffre futur, diminué s'il y a lieu de l'épaisseur de la terre arable.	- hetzij door het verschil te nemen tussen het niveau van de huidige verhardingen van de rijbaan, trottoirs, wegbermen, parkeerzones, vluchtheuvels en verkeersgeleiders, eventueel verminderd met de dikte van de verharding en van de bestaande fundering, en het grondslagniveau van het toekomstige baanbed ; - of door het verschil te nemen tussen het huidige niveau van het maaiveld en het grondslagniveau van het toekomstige baanbed, eventueel verminderd met de dikte van de teelaarde.					
234	02.009.b	Le chargement, le transport et l'évacuation des terres réutilisées en dehors du domaine public.	Opladen, vervoeren en afvoeren van te vrij herbruiken grond buiten het openbare domein.	QP/VH	m³	837,00		0,00 €
	02.010	Démolition de massifs d'un volume supérieur à 0,5 m3 rencontrés lors de déblais selon § D.4.4, y compris évacuation des déchets et décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions.	Opbreken van blokken van meer dan 0,5 m3 aangetroffen bij uitgravingen volgens § D.4.4, inclusief afvoeren van het puin en afval buiten het openbare domein en alle bijbehorende werkzaamheden.					
235	02.010.a	Massifs en béton non armé ou maçonnerie.	Blokken van ongewapend beton of metselwerk.	QP/VH	m³	30,00		0,00 €
236	02.010.b	Massifs en béton armé. E. – REMBLAIS SELON § D.5. Fourniture et mise en œuvre de terre arable sur les bermes, terre-pleins et talus, selon § D.5.1, y compris chargement, transport, répançage, profilage et toutes sujétions.	Blokken van gewapend beton. E. – OPHOGINGEN VOLGENS § D.5. Leveren en aanbrengen van teelaarde op bermes, wegbermen en taluds volgens § D.5.1, inclusief opladen, vervoeren, spreiden, profileren en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	15,00		0,00 €
237	02.011.a	Terre arable provenant de déblais du chantier.	Teelaarde afgegraven op de werf.	QP/VH	m³	978,00		0,00 €
238	02.011.c	Terre arable fournie par l'entrepreneur. Remplacement de sols impropres à constituer l'assise des remblais selon § D.5.2.2.	Door de aannemer geleverde teelaarde. Vervanging van grond die ongeschikt is als zate voor de ophogingen volgens § D.5.2.2.	QP/VH	m³	308,00		0,00 €
	02.012	- Déblais pour enlèvement de terres insuffisamment portantes, y compris chargement et toutes sujétions. - Les remblais correspondants sont repris aux postes des remblais. - Le chargement, le transport et l'évacuation des terres non réutilisées en dehors du domaine public.	- Uitgraven van af te voeren niet draagkrachtige grond, inclusief opladen en alle bijbehorende werkzaamheden. - De overeenkomstige ophogingen en aanvullingen zijn opgenomen in de posten voor ophogingen en aanvullingen. - Opladen, vervoeren en afvoeren van niet te herbruiken grond buiten het openbare domein.	QP/VH	m³	205,00		0,00 €
CHAPITRE III SOUS-FONDACTIONS ET FONDACTIONS			HOOFDSTUK III ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN					0,00 €
		A. – TRAVAUX PREPARATOIRES SELON § E.2. Fourniture et pose d'un géotextile selon § E.2.1, y compris découpes et toutes sujétions. Les ouvertures pour le passage de conduites ne sont pas déduites de la surface.	A. – VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOLGENS § E.2. Leveren en aanbrengen van een geotextiel volgens § E.2.1, inclusief uitknippen en alle bijbehorende werkzaamheden. Gaten voor de doorvoer van leidingen worden niet van de bedekte oppervlakte afgetrokken.	QP/VH	m²	2.355,00		0,00 €
241	03.002	Nivellement et compactage du fond de coffre pour exécution de voiries définitives et trottoirs selon § E.2.2, y compris piquetage et toutes sujétions en remblai et en déblai.	Nivelleren en verdichten van het baanbed voor de uitvoering van definitieve wegen en trottoirs volgens § E.2.2, inclusief uitzetten en alle bijbehorende werkzaamheden in ophoging en uitgraving.	QP/VH	m²	2.355,00		0,00 €
		C. – FONDACTIONS SELON § E.4. Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en empierrement selon § E.4.2, y compris répançage, mise sous profil, compactage et toutes sujétions.	C. – FUNDERINGEN VOLGENS § E.4. Leveren en aanbrengen van een steenslag fundering volgens § E.4.2, inclusief spreiden, profileren, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden.					
242	03.007.c	Type I avec additif ciment en empierrement continu 0/40. <i>Concerne les chemins en dolomie</i>	Type I met cement als additief in continue steenslagfundering 0/40. <i>Betreft de paden in dolomiet</i>	QP/VH	m³	377,00		0,00 €
243	03.008	Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en sable-ciment selon § E.4.3, y compris répançage en couches de maximum 20 cm, mise sous profil, compactage, couche de protection et toutes sujétions. <i>Concerne les zones en pavés en béton de récupération</i>	Leveren en aanbrengen van een zandcement fundering volgens § E.4.3, inclusief spreiden in lagen van maximaal 20 cm, profileren, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Betreft de zones in oranje betonnen recuperatie straatstenen</i>	QP/VH	m³	32,00		0,00 €
	03.007	Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en empierrement selon § E.4.2, y compris répançage, mise sous profil, compactage et toutes sujétions.	Leveren en aanbrengen van een steenslag fundering volgens § E.4.2, inclusief spreiden, profileren, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden.					

244	AA n°31 - IX-19 BA nr.31 - IX-19	Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en empierement discontinu 0/7. <i>Concerne le terrain multisport</i>	Levering en plaatsing van een steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling 0/7. <i>Betreft het multisportveld</i>	QP/VH	m³	56,00		0,00 €
245	AA n°31 - IX-19 BA nr.31 - IX-19	Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en empierement discontinu 10/40. <i>Concerne le terrain multisport</i>	Levering en plaatsing van een steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling type 10/40. <i>Betreft het multisportveld</i>	QP/VH	m³	136,00		0,00 €
246	AA n°31 - IX-19 BA nr.31 - IX-19	Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en sable drainant. <i>Concerne le terrain multisport</i>	Levering en plaatsing van een fundering uit draineerzand <i>Betreft het multisportveld</i>	QP/VH	m³	160,00		0,00 €
CHAPITRE IV REVETEMENTS DE CHAUSSEES				HOOFDSTUK IV WEGVERHARDINGEN				0,00 €
247	04.056	C. – PAVAGES ET DALLAGES SELON § F.3 ET § F.4. C.1. – Pavages en pavés de béton selon § F.3.2. Mise en œuvre de pavés en béton de récupération pour revêtements de trottoir ou chaussée, y compris couche de pose, sablage, rejointoyage, cylindrage, sciage mécanique et toutes sujétions. <i>Pavés en béton orangés de récupération en provenance du chantier</i>	C. – BESTRATINGEN EN TEGELBESTRATINGEN VOLGENS § F.3 EN § F.4. C.1. – Betonsteenbestratingen volgens § F.3.2. Aanbrengen van teruggewonnen betonstraatstenen voor trottoir- of wegverharding, inclusief straatlaag, bezanden, opvoegen, walsen, machinaal zagen en alle bijbehorende werkzaamheden <i>Oranje betonnen recuperatie straatstenen afkomstig van de werf</i>	QP/VH	m²	159,00		0,00 €
248	04.093.b*	C.6. - Dalles gazon selon F.4.3. Fourniture et pose de dalles gazon en béton, épaisseur 12 cm selon § C.27.3, y compris couche de fondation en gravier argileux de 15 cm d'épaisseur, remplissage des creux et toutes sujétions.	C.6. – Grastegels volgens F.4.3. Leveren en aanbrengen van grasbetontegels dikte 12 cm volgens § C.27.3, inclusief funderingslaag uit kleihoudend grind van 15 cm dik, vullen van de holten en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	320,00		0,00 €
249	04.096	Remplissage avec mélange de pierre de lave, de terreau et de terre arable. D. - REVETEMENT EN DOLOMIE SELON § F.5. Fourniture et mise en œuvre de dolomie comme sous-couche 0/16 ou 6,3/16, y compris épandage, damage et toutes sujétions. <i>Epaisseur 7 cm</i>	Opvullen met een mengsel van lavasteen, humus en teelaarde. D. - DOLOMIETVERHARDING VOLGENS § F.5. Leveren en verwerken van dolomiet als onderlaag 0/16 of 6,3/16, inclusiefuitspreiden, aanstampen en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Dikte 7 cm</i>	QP/VH	m³	75,25		0,00 €
250	04.097	Fourniture et mise en œuvre de dolomie 0/6,3 comme couche de finition, y compris épandage, damage et toutes sujétions. <i>Epaisseur 3 cm</i>	Leveren en verwerken van dolomiet 0/6,3 als afwerklaag, inclusief spreiden, aanstampen en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Dikte 3 cm</i>	QP/VH	m³	32,25		0,00 €
251	AA n°31 - IX-19 BA nr.31 - IX-19	G. – DIVERSES Fourniture et mise en œuvre de gazon artificiel, épaisseur 60mm selon Article Additionnel n°34, y compris marquage et tous les travaux supplémentaires. <i>Concerne le terrain multisport</i>	G. – DIVERSEN Levering en plaatsing van kunstgras, dikte 60mm volgens Bijgevoegd Artikel nr.34, inclusief opvulling met zand en rubberkorrels, belijning en alle bijkomende werkzaamheden. <i>Betreft het multisportveld</i>	QP/VH	m²	800,00		0,00 €
CHAPITRE V – DRAINAGE ET EGOUTTAGE				HOOFDSTUK V – DRAINAGE EN RIOLERING				750,00 €
252	05.025	B. – ESSAIS, CONTROLES ET RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE Essais et contrôles non prescrits au cahier spécial des charges. Frais engendrés par des essais et contrôles divers non prescrits au cahier spécial des charges et à effectuer en cours d'exécution à la demande expresse du pouvoir adjudicateur. Seuls les essais ayant donné des résultats conformes aux prescriptions sont pris en charge par le pouvoir adjudicateur.	B. – PROEVEN, CONTROLES EN GEOTECHNISCHE VERKENNING Proeven en controles niet voorgeschreven door het bijzonder bestek. Kosten veroorzaakt door diverse proeven en controles, niet voorgeschreven door het bestek en te realiseren tijdens de uitvoering van de werken op de uitdrukkelijke aanvraag van de aanbestedende overheid. Enkel de proeven met resultaten overeenkomstig de voorschriften zijn ten laste van de aanbestedende overheid.	SAJ/TVS	€	1,00	750,00 €	750,00 €
253	05.027	Paiement sur présentation des factures de laboratoires agréés, aucune majoration de ces factures (frais généraux,...) n'est tolérée. Réalisation d'essais à la plaque, y compris déplacements et rapport.	Betaling mits voorlegging van facturen van erkende laboratoria, geen enkele verhoging (algemene kosten,...) van deze facturen zal worden aanvaard. Uitvoeren van plaatproeven, inclusief verplaatsingen en verslag.	QP/VH	p/st	3,00		0,00 €
		H. – CHAMBRES DE VISITE ET REGARDS D'INSPECTION SELON § G.5. Réalisation par un laboratoire agréé. Uit te voeren door een erkend laboratorium.	H. – MENSTOEGANKELIJKE EN NIET MENSTOEGANKE-LIJKE INSPECTIEPUTTEN VOLGENS § G.5.					

	05.352	Mise à niveau de trappillons de chambres de visite existantes et de taques de concessionnaires au moyen de maçonnerie et d'une bague en béton armé selon l'indication du pouvoir adjudicateur, y compris démontage du couvercle et cadre de la chambre de visite existante, fourniture de la bague en béton, mortier de réglage et toutes sujétions. Non compris les maçonneries à démolir et à reconstruire. <u>Note.</u>	Op niveau brengen van rioolluiken van bestaande inspectieputten en van deksels van concessiehoudende maatschappijen met gebruik van metselwerk en een ring uit gewapend beton volgens de aanwijzing van het aanbestedende overheid, inclusief demonteren van het deksel en het kader van de bestaande inspectieput, levering van de ring uit beton, regelingsmortel en alle bijbehorende werkzaamheden. Niet inbegrepen : het af te breken en het nieuwe metselwerk. <u>Nota.</u>					
254		La mise à niveau de taques et de couvercles d'accès aux vannes, d'une surface inférieure à 0,2 m2, est comprise dans le prix pour les revêtements. Les surfaces de celles-ci ne seront pas déduites des surfaces des revêtements.	Het op niveau brengen van deksels en toegangsluiken tot afsluitkranen, met een oppervlakte van minder dan 0,2 m2, is begrepen in de prijs voor de verhardingen. De oppervlakten van deze elementen worden niet afgetrokken van de oppervlakten van de verhardingen.	QP/VH	m²	2,00		0,00 €
255	05.353	Démolition de maçonnerie de briques en mauvais état de chambres de visite de toute nature et soupiraux dont les taques doivent être remises à niveau, y compris terrassements, évacuation des produits de démolition, démontage des échelons et toutes sujétions.	Afbraak van baksteenmetselwerk in slechte staat van inspectieputten van alle aard en van keldergaten waarvan de deksels op niveau gebracht moeten worden, inclusief grondwerken, afvoer van de afbraakmaterialen, demonteren van de klimijzers en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	2,00		0,00 €
	05.354	Maçonnerie pour construction ou exhaussement de chambres de visite existantes et de soupiraux en vue de la mise à niveau des taques ou soupiraux, y compris les terrassements en déblai et en remblai, mortier, rejointoyage et toutes sujétions.	Metselwerk voor het bouwen van nieuwe of het ophogen van bestaande inspectieputten en keldergaten, inclusief uitgravingen, ophogingen, mortel, opvoegen en alle bijbehorende werkzaamheden.					
256	05.354.a	Les ouvertures d'un diamètre intérieur égal ou inférieur à 300 mm ne sont pas déduites. Briques en terre cuite	De openingen met een binnendiameter gelijk aan of kleiner dan 300 mm worden niet afgetrokken. Bakstenen	QP/VH	m³	2,00		0,00 €
	05.364	Fourniture et pose de trappillons en fonte à appui périphérique pour chambres de visite selon § C.28.2, y compris cadres et toutes sujétions.	Leveren en plaatsen van gietijzeren riooldeksels met perifere steun voor inspectieputten volgens § C.28.2, inclusief ramen en alle bijbehorende werkzaamheden.					
257	05.364.a	Classe D 400 en chaussée	Sterkteklasse D 400 voor rijbanen	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
		CHAPITRE VI ELEMENTS LINEAIRES	HOOFDSTUK VI LIJNVORMIGE ELEMENTEN					0,00 €
		A. – GENERALITES	A. - ALGEMEENHEDEN					
258	06.002	Fourniture et mise en œuvre de béton C 16/20 pour diverses fondations et contrebutages pour éléments linéaires, y compris répandage, coffrage, protection et toutes sujétions.	Leveren en verwerken van beton C 16/20 voor diverse funderingen en stutten voor lijnvormige elementen, inclusief uitspreiden, bekisten, beschermen en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	107,00		0,00 €
	06.003	B. – BORDURES, FILETS D'EAU, BORDURES-FILETS D'EAU ET BANDES DE CONTREBUTAGE EN BETON SELON § H.1. B.1. - Bordures en béton selon § H.1. Fourniture et pose de bordures droites préfabriquées en béton, y compris chargement, déchargement, entreposage éventuel, sciage mécanique, réglage, calage, rejointoyage et toutes sujétions. Ce poste s'applique également aux bordures posées pour former les cadres à arbre.	B. – BETONNEN TROTTOIRBANDEN, STRAATGOTEN, GOOT- BANDEN EN KANTSTROKEN VOLGENS § H.1. B.1. – Betonnen trottoirbanden volgens § H.1. Leveren en plaatsen van rechte geprefabriceerde betonnen trottoirbanden, inclusief laden, lossen, eventuele opslag, mechanisch zagen, regelen, vastzetten, opvoegen en alle bijbehorende werkzaamheden. Deze post geldt eveneens op de trottoirbanden die geplaatst worden als boomkaders.					
259	06.003.e	Type I D 1, 30 x 10 cm sans chanfrein	Type I D 1, 30 x 10 cm zonder afschuining	QP/VH	mct/ str. M	535,00		0,00 €
		CHAPITRE VIII SIGNALISATION, ECLAIRAGE ET MARQUAGES	HOOFDSTUK VIII SIGNALISATIE, VERLICHTING EN MARKERINGEN					0,00 €
		B. ECLAIRAGE	B. VERLICHTING					
	08.044	Fourniture et pose de tuyaux non drainants (gaines) selon § C.23.5 pour passage de câbles et conduites, y compris terrassements nécessaires, fondation et remblais au sable-ciment, fils de tirage, colmatage des joints, repérages et toutes sujétions, ainsi que l'établissement d'un plan de repérage des gaines. Le niveau des fouilles est de – 0,80 m sous le profil en long. Mode de paiement : 100 % à la remise des plans de repérage	Leveren en plaatsen van niet-drainerende buizen (kokers) volgens § C.23.5 voor de doorvoer van kabels en leidingen, inclusief de nodige grondwerken, fundering en aanvullingen met zandcement, trekdraden, volgieten van de voegen, aanbrengen van merktekens en alle bijbehorende werkzaamheden, alsook het opstellen van een plan waarop de kokers zijn aangegeven. Het niveau van de sleuven ligt – 0,80 m onder het lengteprofiel. Betalingwijze : 100 % bij het overhandigen van de positiebepalingsplannen.					
260	08.044.a	Gaines PP diamètre 110 mm	Kokers uit PP diameter 110 mm	QP/VH	mct/ str.m	300,00		0,00 €
		CHAPITRE IX PLANTATIONS, ENGAGONNEMENT ET AMENAGEMENT PAYSAGISTE	HOOFDSTUK IX BEPLANTINGEN, GRASPERKEN EN LANDSCHAPINRICHTING					25.500,00 €
		A. – TRAVAUX PREPARATOIRES AUX PLANTATIONS ET AUX ENGAGONNEMENTS	A.– VOORBEREIDENDE WERKEN AAN DE BEPLANTINGEN EN AANLEG VAN GRASPERKEN					

261	09.001 AA n°13 IX-1 BA nr.13 IX-1 AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	Le débroussaillage comprenant l'extraction, l'évacuation ou la destruction des taillis, buissons, haies, broussailles et arbustes, y compris déracinage et dessouchage.	Het roeien van het struikgewas, bestaande uit uittrekken, wegvoeren of vernietigen van kreupelhout, struikgewas, hagen, struiken, heesters en boompjes, inclusief verwijderen van de wortels en de stronken.	QP/VH	m²	1.500,00	0,00 €
262	09.003 AA n°13 IX-1 BA nr.13 IX-1	Terrassements en déblai pour la réalisation de zones de plantations ou d'engazonnement, y compris évacuation des terres en excès et toutes sujétions. Engrais, amendements du sol et substrats de culture selon § K.3.2.	Grondwerken in uitgraving voor verwezenlijken van de beplantings- en bezaaiingszones, inclusief verwijderen van overtollige gronden en alle bijbehorende werkzaamheden. Metstoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten volgens § K.3.2	QP/VH	m³	1.956,00	0,00 €
263	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Contrôle de la terre arable fournie par l'entrepreneur et terre existante. Réalisation d'analyse du sol et conseils de fertilisation.	Controle op teelaarde, geleverd door aannemer en bestaande grond. Uitvoeren van grondontleding en bemestingsadvies.	QP/VH	p/st	10,00	0,00 €
264	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture et mise en œuvre d'amendements organiques à répandre sur toutes les surfaces à engazonner à raison de 300 m³/ha, fraissage sur une profondeur de 20 cm, y compris tous travaux afférents : - amendements organiques (mélangés)	Leveren en verwerken van grondverbeteringsmiddelen te spreiden over de te bezaaien oppervlakten à ratio van 300 m³/ha, spitten op een diepte van 20 cm, inclusief alle bijbehorende werken : - organisch grondverbeteringsmiddel (gemengd)	QP/VH	m³	93,00	0,00 €
265	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture et mise en œuvre d'amendements organiques à répandre sur toutes les surfaces à planter à raison de 400 m³/ha, fraissage sur une profondeur de 30 cm, y compris tous travaux afférents : - amendements organiques (mélangés)	Leveren en verwerken van grondverbeteringsmiddelen te spreiden over de te beplanten oppervlakten à ratio van 400 m³/ha, spitten op een diepte van 30 cm, inclusief alle bijbehorende werken : - organisch grondverbeteringsmiddel (gemengd)	QP/VH	m³	10,00	0,00 €
266	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture et incorporation d'engrais de synthèse à répandre sur toutes les surfaces à planter et à engazonner, en quantité de 15 kg/are, y compris bêchage sur une profondeur de 30 cm. Dosage en fonction de l'analyse du sol et conseils de fertilisation.	Leveren en inwerken van kunstmatige meststof uit te spreiden over alle te beplanten en te bezaaien oppervlakten, à ratio van 15kg/are, inclusief het mengen tot op een diepte van 20 cm. Dosering i.f.v. uitgevoerde grondontledingen en bemestingsadviezen.	QP/VH	m³	643,00	0,00 €
267	09.022 * AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Terrassements en déblai pour fosses d'arbre, y compris évacuation des terres en excès et toutes sujétions. Fourniture d'arbres à haute tige 12/14	Grondwerken in uitgraving voor boomkuilen, inclusief verwijderen van overtollige grond en alle bijbehorende werkzaamheden. Leveren van hoogstammen 12/14	QP/VH	m³	140,00	0,00 €
268	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Malus domestica 'Belle-Fleur de Brabant'	Malus domestica 'Belle-Fleur de Brabant'	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
269	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Malus domestica 'Calville des Vergers'	Malus domestica 'Calville des Vergers'	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
270	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Malus domestica 'Reine des reinettes'	Malus domestica 'Reine des reinettes'	QP/VH	p/st	5,00	0,00 €
271	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Prunus avium 'Bigarreau Ghijsens'	Prunus avium 'Bigarreau Ghijsens'	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
272	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Prunus avium 'Helshoven'	Prunus avium 'Helshoven'	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €
273	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Prunus domestica 'Bleue de Belgique'	Prunus domestica 'Bleue de Belgique'	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
274	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Prunus domestica 'Mirabelle de Nancy'	Prunus domestica 'Mirabelle de Nancy'	QP/VH	p/st	7,00	0,00 €
275	09.027 * AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture d'arbres à haute tige 20/25 Salix alba	Leveren van hoogstammen 20/25 Salix alba	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €

276	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.028	Salix babylonica 'Tristis' Fourniture d'arbres à haute tige 25/30	Salix babylonica 'Tristis' Leveren van hoogstammen 25/30	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
277	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.032	Populus tremula Plantation d'arbres à haute tige 20/25. Les travaux ci-après sont à charge de l'entreprise pendant le délai de garantie : · 5 arrosages par an ; · une taille de formation la deuxième année ; · vérification des fixations et du tuteurage pendant la période de garantie	Populus tremula Planten van hoogstammen 20/25. Volgende werken zijn een last der aanneming gedurende de waarborgtermijn : · 5 begietingen per jaar ; · één vormsnoei het tweede jaar ; · nazicht van de vasthechtingen en de steunstokken, gedurende de waarborgtermijn	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
278	09.032.*	- arbres 12/14	- arbres 12/14	QP/VH	p/st	28,00	0,00 €
279	09.032.a	- arbres 20/25	- bomen 20/25	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
280	09.032.b	- arbres 25/30	- bomen 25/30	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
	09.034	Fourniture et mise en œuvre de terre arable améliorée pour fosses de plantation : par 1000 l de terre arable sera mélangé 100 l de compost de déchets verts, 200 l de sable de rivière et 10 kg d'un produit hydro- rétenteur de synthèse. Le mélange est exécuté sous le contrôle d'un délégué du fonctionnaire dirigeant, dans un dépôt proposé par le prestataire de services.	Leveren en verwerken van verbeterde teelaarde voor plantkuilen : per 1000 l teelaarde wordt er 100 l compost van groenafval, 200 l rivierzand en 10 kg synthetische waterabsorberende polymeren toegevoegd. De mengeling gebeurt onder toezicht van een afgevaardigde van de leidende ambtenaar, in een door de aannemer voorgestelde opslagplaats.				
281		Le remblai des fosses se fait par couches de 30 cm ; entre chaque couche la terre sera tassée.	Het aanvullen van de kuilen gebeurt in lagen van 30 cm ; per laag wordt er aangedrukt.	QP/VH	m³	34,00	0,00 €
282	* AA n°16 - IX-4 BA nr.16 - IX-4 09.040	Fourniture et pose d' ancrage souterrain de la motte de l'arbre suivant l'Article Additionnel n°16 Fourniture et plantation d'arbustes à feuillage persistant.	Leveren en plaatsen van ondergrondse kluitverankering voor bomen volgens Bijgevoegd Artikel nr.16 Leveren en planten van bladhoudende heesters.	QP/VH	p/st	33,00	0,00 €
283	09.040*	Aronia melanocarpa	Aronia melanocarpa	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
284	09.040*	Corylus avellana	Corylus avellana	QP/VH	p/st	5,00	0,00 €
285	09.040*	Elaeagnus multiflora	Elaeagnus multiflora	QP/VH	p/st	4,00	0,00 €
286	09.040*	Rubus idaeus	Rubus idaeus	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €
287	09.040*	Sambucus nigra	Sambucus nigra	QP/VH	p/st	13,00	0,00 €
288	09.041 09.041.a 09.042*	Fourniture et plantation de plantes tapissantes. - Lonicera nitida 40/45 Fourniture et plantation de plantes tapissantes, de plantes vivaces persistantes en conteneur.	Leveren en planten van bodembedekkers. - Lonicera nitida 40/45 Leveren en planten bodembedekkers, groenblijvende vaste planten in containers.	QP/VH	p/st	1.097,00	0,00 €
289	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Anemone japonica 'Andrea Atkinson'	Anemone japonica 'Andrea Atkinson'	QP/VH	p/st	32,00	0,00 €
290	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Astrantia major 'Alba'	Astrantia major 'Alba'	QP/VH	p/st	18,01	0,00 €
291	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Brachyglottis greyi	Brachyglottis greyi	QP/VH	p/st	30,61	0,00 €
292	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Digitalis purpurea	Digitalis purpurea	QP/VH	p/st	934,20	0,00 €
293	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Euphorbia characias	Euphorbia characias	QP/VH	p/st	30,61	0,00 €
294	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Euphorbia polychroma	Euphorbia polychroma	QP/VH	p/st	85,17	0,00 €
295	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Helleborus niger	Helleborus niger	QP/VH	p/st	127,76	0,00 €

296	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Hemerocallis hybride 'Catherine Woodbury'	Hemerocallis hybride 'Catherine Woodbury'	QP/VH	p/st	337,93	0,00 €
297	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Hemerocallis hybride 'Nanuq'	Hemerocallis hybride 'Nanuq'	QP/VH	p/st	467,10	0,00 €
298	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Iris x barbata elatior	Iris x barbata elatior	QP/VH	p/st	473,10	0,00 €
299	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Iris germanica wabash	Iris germanica wabash	QP/VH	p/st	444,89	0,00 €
300	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Lilium regale	Lilium regale	QP/VH	p/st	477,00	0,00 €
301	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Nepeta hybride 'Florina'	Nepeta hybride 'Florina'	QP/VH	p/st	381,33	0,00 €
302	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Salvia sclarea 'Vatican White'	Salvia sclarea 'Vatican White'	QP/VH	p/st	120,00	0,00 €
303	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Salvia verticillata 'alba'	Salvia verticillata 'alba'	QP/VH	p/st	175,00	0,00 €
304	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Santolina pinnata subsp. Neapolitana	Santolina pinnata subsp. Neapolitana	QP/VH	p/st	22,55	0,00 €
305	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Tiarella cordifolia	Tiarella cordifolia	QP/VH	p/st	15,00	0,00 €
		Fourniture et plantation de plantes bulbeuses.	Leveren en planten van bolgewassen.				
306	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Camassia leichtlinii 'Semiplena'	Camassia leichtlinii 'Semiplena'	QP/VH	p/st	180,00	0,00 €
		Fourniture et plantation de graminées en conteneur.	Leveren en planten graminéen in containers.				
307	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	QP/VH	p/st	66,00	0,00 €
308	09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Sesleria autumnalis	Sesleria autumnalis	QP/VH	p/st	15,00	0,00 €
		Engazonnement selon § K. 6.	Aanleg van grasperken volgens § K.6.				
		Engazonnement de pelouses, talus et remblais par semis selon § K.6.1. (35% Lolium perenne (min. 2 variétés), 35 % Poa Pratensis (min. 2 variétés), 15% Festuca rubra trichophylla, 15% Festuca rubra rubra), les semences de gazon doivent être traitées avec un revêtement dont l'action est 100 % naturel, à la base de cytokinine, enzymes et biostimulateurs avec addition de molybdeen, cuivre, soufre et phosphore.	Inzaaien van grasvelden, bermen en taluds door zaaien, (35% Lolium perenne (minimum 2 variëteiten), 35% Poa Pratensis (minimum 2 variëteiten), 15% Festuca rubra trichophylla, 15% Festuca rubra rubra), graszaad dient behandeld te zijn met een coating waarvan de werking 100% natuurlijk is op basis van cytokinine, enzymen en biostimulatoren met toevoeging van molybdeen, koper, zwavel en fosfor, inclusief voorafgaandelijk reinigen, leveren van het zaad, zaaien, rollen, 2 maaibeurtten (mulchen), gebeurlijke besproeiingen en alle bijbehorende werkzaamheden volgens § K.6.1 :				
309	09.053.b* AA n°17 - IX-5 BA nr.17- IX-5	- surface supérieure à 500 m2 par bon de commande.	- oppervlakte groter dan 500 m2 per bestelbon.	QP/VH	m²	770,00	0,00 €

	09.053* AA n°17 - IX-5 BA nr.17- IX-5	Engazonnement de prairie (Brachypodium sylvaticum, Festuca pratensis, Festuca rubra commutata, Poa nemoralis, Medicago lupulina, Achillea millefolium, Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris, Campanula trachelium, Clinopodium vulgare, Digitalis purpurea, Eupatorium cannabinum, Geranium pyrenaicum, Hesperis matronalis, Hypericum hirsutum, Leucanthemum vulgare, Malva sylvestris, Myosotis sylvatica, Primula elatior, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Silene dioica, Succisa pratensis, Valeriana officinalis), inclus le nettoyage préalable, livraison de la graine, roulage, 2 x tondage (mulch), arrosage (si nécessaire) et tous travaux afférents selon § K.6.1.	Inzaaien van weide (Brachypodium sylvaticum, Festuca pratensis, Festuca rubra commutata, Poa nemoralis, Medicago lupulina, Achillea millefolium, Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris, Campanula trachelium, Clinopodium vulgare, Digitalis purpurea, Eupatorium cannabinum, Geranium pyrenaicum, Hesperis matronalis, Hypericum hirsutum, Leucanthemum vulgare, Malva sylvestris, Myosotis sylvatica, Primula elatior, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Silene dioica, Succisa pratensis, Valeriana officinalis), inclusief voorafgaandelijk reinigen, leveren van het zaad, zaaien, rollen, 2 maai beurten (mulchen), gebeurlijke besproeiingen en alle bijbehorende werkzaamheden volgens § K.6.1 :				
310	09.053.b* AA n°17 - IX-5 BA nr.17- IX-5	- surface supérieure à 500 m2 par bon de commande.	- oppervlakte groter dan 500 m2 per bestelbon.	QP/VH	m²	2.320,00	0,00 €
		D. – AMENAGEMENTS ET TRAVAUX DIVERS SELON § K.8.	D. – VOORZIENINGEN EN ALLERHANDE WERKZAAMHEDEN VOLGENS § K.8.				
		Aménagement paysagiste	Landschapsinrichting				
311	* AA n°11-VII-3 BA nr.11-VII-3	Fourniture et pose d'une clôture métallique pour espace public avec portail à double-battant et fermeture sécurisée, y compris fondation et toutes sujétions. Le prix total est fixe pour tous les soumissionnaires. <i>Rue de Lessines : 7,4m, rue J-B. Decock : 9,7m, espace central : 7,5m</i>	Levering en plaatsing van een metalen omheining voor openbare ruimte met dubbele poort en veilige sluiting, inclusief fundering en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Lessenstraat : 7,4m, J-B Decockstraat : 9,7m, centrale zone : 7,5m</i>	QF/FH	PG/GP	30.000,00	0,00 €
312	* AA n°33-VII-21 BA nr.33-VII-21	Fourniture et pose d'une clôture en bois de châtaignier de 1m de hauteur, 2 fils, poussards, tendeurs et toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een omheining in kastanjehout van 1m hoogte, 2 draden, schoren, spanners en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str.m	120,00	0,00 €
313	*	Fourniture et pose d'un portillon en châtaignier simple (H = 1m, L = 1m), y compris poteaux, fondations, dispositifs de fermeture et toutes sujétions. <i>Poulailler : 1 p, clapier : 1p.</i>	Levering en plaatsing van een enkele kastanjehouten poortje (H = 1m, L = 1m), inclusief palen, funderingen, sluitsysteem en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Kippenhok : 1 st, konijnenhok : 1 st.</i>	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
314	*	Fourniture et pose d'un portillon en châtaignier double (H = 1m, L = 2m), y compris poteaux, fondations, dispositifs de fermeture et toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een dubbele kastanjehouten poortje (H = 1m, L = 2m), inclusief palen, funderingen, sluitsysteem en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
315	* AA n°18 - IX-6 BA nr.18 - IX-6	Fourniture et pose de poubelles selon l'Article Additionnel n° 18, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van vuilnisbakken volgens Bijgevoegd Artikel nr. 18, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
316	* AA n°25 - IX-13 BA nr.25 - IX-13	Rénovation, customisation et pose d'un banc en béton avec assise en bois - banc simple, selon l'Article Additionnel n° 25, y compris râtelier et toutes sujétions	Renovatie, customisatie et plaatsing van een betonnen bank met houten zitting - enkele bank, volgens Bijgevoegd Artikel nr. 25, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	5,00	0,00 €
317	* AA n°25 - IX-13 BA nr.25 - IX-13	Rénovation, customisation et pose d'un banc en béton avec assise en bois - banc collectif x3, selon l'Article Additionnel n° 25, y compris râtelier et toutes sujétions	Renovatie, customisatie et plaatsing van een betonnen bank met houten zitting - collectieve bank x3, volgens Bijgevoegd Artikel nr. 25, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
318	* AA n°28 - IX-16 BA nr.28 - IX-16	Fourniture et pose d'une fontaine à boire selon l'Article Additionnel n° 28, y compris râtelier et toutes sujétions	Levering en plaatsing van een drinkwaterfontein volgens Bijgevoegd Artikel nr. 28, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
319	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose de la structure en bois "nid à grimper" selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van het houten structuur "nest om te klimmen" Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
320	* AA n°32 - IX-20 BA nr.32 - IX-20	Fourniture et pose de la sculpture en bois "jeux de billes" selon l'Article Additionnel n°32, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van het houten beeldhouwwerk "knikkers" Bijgevoegd Artikel nr. 32, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
		Aménagement du terrain multisport	Inrichting van het multisportveld				
321	* AA n°29 - IX-17 BA nr.29 - IX-17	Livraison et pose d'une clôture métallique autour du terrain de sport selon l'Article Additionnel n°29, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een metalen omheining rond het sportveld volgens Bijgevoegd Artikel nr. 29, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str.m	122,00	0,00 €
322	* AA n°30 - IX-18 BA nr.30 - IX-18	Livraison et pose d'un goal pour plaine de jeu selon l'Article Additionnel n°30, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een doel voor speelplein volgens Bijgevoegd Artikel nr. 30, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
		Aménagement du potager de quartier	Inrichting van de buurttuin				

323	*	Livraison et pose d'une houblonnière d'un type à désigner par le pouvoir adjudicateur, y compris terrassement, fondations, installation et toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een hoptuin van een type dat wordt opgelegd door de opdrachtgever, inclusief grondwerk, funderingen, installie en alle bijbehorende werkzaamheden.	SAJ/TVS	€	1,00	8.000,00 €	8.000,00 €
324	AA n°33-VII-21 BA nr.33-VII-21	Livraison et pose d'une serre de culture selon l'Article Additionnel n°33, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een broeikas volgens Bijgevoegd Artikel nr. 33, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00		0,00 €
325	AA n°33-VII-21 BA nr.33-VII-21	Livraison et pose d'une serre à semis selon l'Article Additionnel n°33, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een zaakas volgens Bijgevoegd Artikel nr. 33, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
326	AA n°33-VII-21 BA nr.33-VII-21	Livraison et pose de bacs de plantation en bois non traité dimensions 100 x 100 cm, hauteur variable de 50 à 80 cm, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van plantbakken in onbehandeld hout, afmetingen 100 x 100 cm, variabele hoogte van 50 à 80 cm, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	26,00		0,00 €
327	AA n°33-VII-21 BA nr.33-VII-21	Livraison et pose de bacs à compost selon l'Article Additionnel n°33, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van compostbakken volgens Bijgevoegd Artikel nr. 33, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	3,00		0,00 €
328	AA n°33-VII-21 BA nr.33-VII-21	Livraison et pose d'un poulailler selon l'Article Additionnel n°33, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een kippenhok volgens Bijgevoegd Artikel nr. 33, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
329	AA n°33-VII-21 BA nr.33-VII-21	Livraison et pose d'un clapier selon l'Article Additionnel n°33, y compris toutes sujétions.	Levering en plaatsing van een konijnenhok volgens Bijgevoegd Artikel nr. 33, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00		0,00 €
330	AA n°33-VII-21 BA nr.33-VII-21	Livraison et pose d'une citerne aérienne pour la récupération d'eau de pluie (1000L), y compris raccords et toutes sujétions	Levering en plaatsing van een bovengrondse tank (1000L) voor herbruik van regenwater, inclusief aansluitingen en alle bijbehorende werkzaamheden	QP/VH	p/st	4,00		0,00 €
331	*	Réalisation d'une marre (circa 10 m²) y compris terrassement, livraison et pose d'une bâche en EPDM, pierres, pompe, filtre, plantations et toutes sujétions.	Uitvoeren van een vijver (circa 10m²), inclusief grondwerk, levering en plaatsing van een EPDM folie, stenen, pomp, filter, beplanting en alle bijbehorende werkzaamheden	SAJ/TVS	€	1,00	7.500,00	7.500,00 €
332	*	Fourniture et mise en place d'équipements non prévus à la demande du pouvoir adjudicateur F – ABATTAGE D'ARBRES SELON § K.10.	Levering en plaatsing van niet voorziene uitrustingen op vraag van de aanbestedende overheid F. – VELLEN VAN BOMEN VOLGENS § K.10.	SAJ/TVS	€	1,00	10.000,00	10.000,00 €
	09.186 AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	Abattage jusqu'au niveau du sol d'un arbre, situé le long de la voirie, y compris pose de la signalisation, autorisation de police et évacuation des déchets en dehors du domaine public, d'une circonférence mesurée à 1,3 m de hauteur :	Vellen tot tegen de grond van een boom, gelegen langs de rijweg, inclusief plaatsen signalisatie, aanvraag politievergunning en verwijderen van alle afval buiten het openbaar domein, met een stamotrek gemeten op 1,3 m hoogte :					
333	09.186.a AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	- inférieure à 1 m	- kleiner dan 1 m	QP/VH	p/st	27,00		0,00 €
334	09.186.b AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	- comprise entre 1 et 1,5 m	- tussen 1 en 1,5 m	QP/VH	p/st	3,00		0,00 €
335	09.186.c AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	- comprise entre 1,5 et 2 m	- tussen 1,5 en 2 m	QP/VH	p/st	5,00		0,00 €
	09.192 AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	Essouchage d'arbres, y compris évacuation des déchets, signalisation et autorisation de police selon § K.10.	Ontstronken van bomen, inclusief verwijderen van alle afval, signalisatie en politieveraannina volaens § K.10.					
	09.192.a AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	Essouchage par fraisage de la souche jusqu'à une profondeur de 30 cm:	Ontstronken door middel van uitfrez van de stonk tot een diepte van 30 cm :					
336	09.192.a AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	- surface de la souche < 2 m²	- oppervlakte van de stonk < 2 m²	QP/VH	p/st	27,00		0,00 €
337	09.192.a AA n°14 IX-2 BA nr.14 IX-2	- surface comprise entre 2 m² et 4 m²	- oppervlakte begrepen tussen 2 m² en 4 m²	QP/VH	p/st	8,00		0,00 €
STABILITÉ			STABILITEIT					0,00 €
ABRI DE JARDIN			TUINHUIS					0,00 €

		CHAPITRE III TERRASSEMENT	HOOFDSTUK III GRONDWERKEN						0,00 €
338	II.3.2	Déblais pour fouille y compris stockage sur site	Graafmateriaal inclusief opslag ter plaatse	QP/VH	m³	96,74			0,00 €
		CHAPITRE IV BÉTON COULÉ SUR PLACE	HOOFDSTUK IV TER PLAATSE GESTORT BETON						0,00 €
339	II.4.7	Béton de propreté, épaisseur 10cm, C12/15 EEO	Zuiverheidslagen, dikte 10cm, C12/15 EEO	QP/VH	m³	121,00			0,00 €
340	II.4.13	Semelles de fondation en béton armé, C30/37	Funderingszool in gewapend beton, C30/37	QP/VH	m³	80,00			0,00 €
		CHAPITRE VI ACIER POUR BÉTON ARMÉ	HOOFDSTUK VI WAPENINGSSTAAL VOOR GEWAPEND BETON						0,00 €
341	II.6.1	Acier pour béton armé <i>Semelles de fondation en béton armé</i>	Wapeningsstaal voor gewapend beton <i>Funderingszool in gewapend beton</i>	QP/VH	kg	9.561,00			0,00 €
		ARCHITECTURE	ARCHITECTUUR						0,00 €
		TRAVAUX DE DÉMOLITION	SLOOPWERKEN						0,00 €
		CHAPITRE I TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX DE DEMOLITION	HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN						0,00 €
	01.01.40	Etats des lieux	Plaatsbeschrijvingen						
	01.01.41	Etat des lieux des bâtiments situés à l'extérieur du chantier établi par un expert agréé	Plaatsbeschrijving van de buiten de bouwplaats gelegen gebouwen opgemaakt door een erkend expert	PT/TP		1,00			0,00 €
342	01.01.41A	Etat des lieux au démarrage du chantier	Plaatsbeschrijving aan het begin van de aanneming	PT/TP		1,00			0,00 €
343	01.01.41B	Etat des lieux pour chaque fin de chantier	Plaatsbeschrijving voor elk eind van de aanneming	PT/TP		1,00			0,00 €
	01.01.43	Eat des lieux des travaux des routes et parkings réalisé par yn expert agréé	Plaatsbeschrijving van de wegen en parkings opgemaakt door een erkend expert						
344	01.01.43A	Etat des lieux au démarrage du chantier	Plaatsbeschrijving aan het begin van de aanneming	PT/TP		1,00			0,00 €
345	01.01.43B	Etat des lieux pour chaque fin de chantier	Plaatsbeschrijving voor elk eind van de aanneming	PT/TP		1,00			0,00 €
	01.03.10	Stuc	Stutwerk						
	01.03.11	Stuc	Stutwerk	Pro Memorie			Aannemingslast/ Charge d'entreprise		
	01.04.10	Démolition complète des bâtiments	Volledig slopen van bouwwerken						
	01.04.12	Démolition d'un bâtiment attenant	Sloper van een aangebouwd bouwwerk						
346	01.04.12A	Enlèvement préliminaire des éléments en amiante de la structure attenante	Voorafgaandelijk verwijderen van de elementen uit asbest uit het aangebouwd bouwwerk	PT/TP		1,00			0,00 €
347	01.04.12B	Démolition d'un bâtiment attenant	Sloper van een aangebouwd bouwwerk	PT/TP		1,00			0,00 €
		CHAPITRE II TERRASSEMENTS ET FONDATIONS SPECIALES	HOOFDSTUK II GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN						0,00 €
	02.02.10	Excavations	Uitgravingen						
	02.02.12	Excavations	Uitgravingen						
348	02.02.12A	Excavations pour les semelles et poutres de fondation	Uitgravingen voor funderingszolen en -balken	QP/VH	m³	26,50			0,00 €
	02.03.10	Compléments	Aanvullingen						
349	02.03.13	Compléments avec du sable à compacter	Aanvullingen met te verdichten zand	QP/VH	m³	12,99			0,00 €
	02.06.20	Surmonter avec du béton	Ondervangen met beton						
350	02.06.21	Surmonter avec du béton	Ondervangen met beton	QP/VH	m³	2,39			0,00 €
		CHAPITRE III GROS-OEUVRE OUVERT	HOOFDSTUK III OPEN RUWBOUW						0,00 €
	03.02.10	Maçonnerie des fondations	Funderingsmetselwerk						
351	03.02.12	Maçonnerie des fondations à partir de blocs de béton lourds	Funderingsmetselwerk uit zware betonblokken	QP/VH	m³	3,71			0,00 €
	03.59.30	Parement pour le parachèvement et les réparations	Parement voor bijwerken en herstellingen						
352	03.59.33	Parement en brique de parement extrudée pour le parachèvement et les réparations	Parement uit strengpersgevelsteen voor bijwerken en herstellingen	QP/VH	m²	174,90			0,00 €
		ABRI DE JARDIN	TUINHUIS						0,00 €
		CHAPITRE VII FACADES	HOOFDSTUK VII GEVELSUITINGEN						0,00 €
	07.01.	PORTES ET FENÊTRES EXTERIEURES	BUITENDEUREN EN -VENSTERS						
	07.01.00.	Portes et fenêtres extérieures - Généralités (F)	Buitendeuren en -vensters – Algemeen (F)						
	07.01.30.	Profils en aluminium - Généralités (F)	Profielen uit aluminium – algemeen (F)						
	07.01.32.	Profils en aluminium émaillé avec interruption thermique (F)	Profielen uit gemoffeld aluminium met thermische onderbreking (F)						

353	07.01.32.J.	Profils en aluminium émaillé - avec interruption thermique - assemblage de fenêtre en composite	Profielen uit gemoffeld aluminium - met thermische onderbreking - samengesteld venstergeheel	QF/FH	m²	38,16	
354	07.01.32.L.	Profils en aluminium émaillé - avec interruption thermique - double porte intérieure	Profielen uit gemoffeld aluminium - met thermische onderbreking - dubbele buitendeur	QF/FH	m²	4,84	
355	07.01.32.M.	Profils en aluminium émaillé - avec interruption thermique - simple porte intérieure	Profielen uit gemoffeld aluminium - met thermische onderbreking - enkele buitendeur	QF/FH	m²	9,68	
	07.01.50.	Quincaillerie - Généralités (F)	Hang-en-sluitwerk - algemeen (F)				Aannemingslast/ Charge d'entreprise
	07.01.51.	Quincaillerie - Charnières et paumelles (F)	Hang-en-sluitwerk - scharnieren en paumellen (F)				
	07.01.52.	Quincaillerie - Serrures (F)	Hang-en-sluitwerk - sloten (F)				
	07.01.53.	Quincaillerie - Poignées de fenêtre, espagnolettes (F)	Hang- en-sluitwerk - raamkrukken, spanjoletten (F)	Pro Memorie			Aannemingslast/ Charge d'entreprise
	07.01.54.	Quincaillerie - Poignées de porte (F)	Hang-en-sluitwerk - deurkrukken (F)	Pro Memorie			Aannemingslast/ Charge d'entreprise
	07.01.55.	Quincaillerie - Poignées fixes (F)	Hang-en-sluitwerk - vaste handgrepen (F)	Pro Memorie			Aannemingslast/ Charge d'entreprise
356	07.01.56.	Quincaillerie - Ferme-portes (F)	Hang-en-sluitwerk - deurdrangers (F)	QF/FH	p/st	5,00	
	07.01.70.	Appuis de fenêtres préfabriqués - Généralités (F)	Geprefabriceerde vensterdorpels - algemeen (F)				
357	07.01.71.	Appuis de fenêtres préfabriqués en aluminium (F)	Geprefabriceerde vensterdorpels uit aluminium (F)	QF/FH	mct/ str.m	20,40	
	07.01.80.	Accessoires - Généralités (F)	Toebehoren - algemeen (F)				
	07.01.84.	Accessoires - Arrêts de porte (F)	Toebehoren - deurstoppen (F)	Pro Memorie			Aannemingslast/ Charge d'entreprise
	07.02.	ELEMENTS DE VITRAGE ET DE REMPLISSAGE EXTERIEURS	BUITENBEGLAZING EN VULELEMENTEN				
	07.02.00.	Elements de vitrage et de remplissage extérieurs - Généralités (F)	Buitenbeglazing en vulelementen - algemeen (F)				
	07.02.30.	Vitrage thermiquement amélioré - Généralités (F)	Thermisch verbeterde beglazing - algemeen (F)				
	07.02.50.	Vitrage de sécurité - Généralités (F)	Veiligheidsbeglazing - algemeen (F)				
358	07.02.54.	Vitrage de sécurité - isolé/renforcé thermiquement (F)	Veiligheidsbeglazing - thermisch isolerend / gehard (F)	QF/FH	m²	52,68	
	07.04.	JOINTS DE FACADES ET REVÊTEMENT	GEVELVOEGEN EN KITTEN				
	07.04.00.	Joints de façades et revêtements - Généralités (F)	Gevelvoegen en kitten - algemeen (F)				
	07.04.10.	Bandes d'étanchéité pour joints - Généralités (F)	Voegdichtingsbanden - algemeen (F)				
	07.04.11.	Bandes d'étanchéité pour joints en mousse de polyuréthane (F)	Voegdichtingsbanden uit polyurethaanschuim (F)	Pro Memorie			Aannemingslast/ Charge d'entreprise
	07.04.20.	Jointoiments - Généralités (F)	Voegvullingen - algemeen (F)				
	07.04.21.	Jointoiments avec revêtement élastique sur base de silicone (F)	Voegvullingen met elastische kit op basis van siliconen (F)	Pro Memorie			Aannemingslast/ Charge d'entreprise
	07.05.	REVÊTEMENTS DE FACADE	GEVELBEKLEDINGEN				
	07.05.00.	Revêtements de façade - Généralités (F)	Gevelbekledingen - algemeen (F)				
	07.05.20.	Panneaux de revêtement - Généralités (F)	Bekledingspanelen - algemeen (F)				
359	07.05.24.	Panneaux de revêtement - Revêtement métallique perforé	Bekledingspanelen geperforeerde metalen gevelbekleding	QF/FH	m²	85,92	0,00 €
		CHAPITRE X PAROIS INTERIEURES	HOOFDSTUK X BINNENWANDEN				0,00 €
	10.01.	PAROIS INTERIEURES EN MENUISERIE	BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK				
	10.01.10.	Parois de séparation fixes	Vaste scheidingswanden				
	10.01.12.	Parois de séparation fixes avec des plaques de plâtre sur une structure métallique	Vaste scheidingswand met gipskartonplaten op metalen structuur				
360	10.01.12.A.1.B.	type A, épaisseur 12,5 mm, double parois	type A, dikte 12,5 mm, dubbele beplating	QF/FH	m²	40,61	
	10.03.	REVÊTEMENT PAROI INTERIEURE	BINNENWAND BEKLEDINGEN				
	10.03.40.	Revêtement parois intérieures avec des plaques de plâtre	Binnenwandbekledingen met gipskartonplaten				
	10.03.41.	Revêtement parois intérieure avec des plaques de plâtre	Binnenwandbekleding met gipskartonplaten				
361	10.03.41.A.1.B.	type A, épaisseur 12,5 mm, double parois	type A, dikte 12,5 mm, dubbele beplating	QF/FH	m²	57,48	
	10.05.	TABLETTES DE FENÊTRE	VENSTERBANKEN				

	10.05.10.	Tablettes de fenêtre en bois	Houten vensterbanken					
	10.05.15.	Tablette de fenêtre couverte des plaques en stratifié	Vensterbank bekleed met gestratifieerde platen					
362	10.05.15.B.	Tablette de fenêtre couverte des plaques en stratifié avec un bord préformé	Vensterbank bekleed met gestratifieerde platen met voorgevormde rand	QF/FH	mct/ str.m	6,00		
	10.06.	CADRES DE PORTES INTERIEURS	BINNENDEUROMLIJSTINGEN					
	10.06.20.	Cadres de portes intérieurs en métal	Stalen binnendeuromlijstingen					
	10.06.21.	Cadres de portes intérieurs en métal à peindre	Te schilderen stalen binnendeuromlijsting					
363	10.06.21.A.	Cadres de portes intérieurs en métal à peindre - porte simple	Te schilderen stalen binnendeuromlijsting -enkele deur	QF/FH	p/st	2,00		
	10.07.	AILES INTERIEURES ET PANNEAUX SUPERIEURS EN BOIS	HOUTEN BINNENDEURVLEUGELS EN BOVENPANELEN					
	10.07.30.	Ailes intérieures et panneaux supérieurs en bois recouverts de feuilles de stratifié posé à haute pression	Houten binnendeurvleugels en bovenpanelen bekleed met hogedruk laminaatplaten					
	10.07.31.	Ailes intérieures recouverts de feuilles de stratifié posé à haute pression	Houten binnendeurvleugel bekleed met hogedruk laminaatplaten					
364	10.07.31.A.	Largeur de l'aile jusqu'à 1,03m	vleugelbreedte tot 1,03 m	QF/FH	p/st	2,00		
	10.20.	ACCESSOIRES POUR PAROIS INTERIEURES ET PORTES	BIJHORIGHEDEEN VOOR BINNENWANDEN EN DEUREN					
	10.20.10.	Ferme-portes	Deurdrangers					
	10.20.12.	Ferme-porte avec bras coulissant	Deursluter met glijarm					
365	10.20.12.A.	Porte simple	enkele deur	QF/FH	p/st	1,00		
	10.20.30.	Arrêts de porte	Deurstoppen					
366	10.20.33.	Arrêt de porte avec boule	Deurstop met bolschijf	QF/FH	p/st	7,00		
		CHAPITRE XI PLAFONDS	HOOFDSTUK XI PLAFONDS					0,00 €
	11.01	PLAFONDS SUSPENDUS	VERLAAGDE PLAFONDS					
	11.01.50	Plafonds grillagés	Rasterplafonds					
367	11.01.52	Plafonds grillagés en fibres minérales	Rasterplafond uit minerale vezels	QF/FH	m²	83,79		
		CHAPITRE XIII EQUIPEMENTS FIXES	HOOFDSTUK XIII VASTE UITRUSTINGEN					0,00 €
	13.01.	EQUIPEMENTS DE CUISINE	KEUKENUITRUSTINGEN					
	13.01.40.	Armoires de cuisine avec des façades en plaques HPL solides	Keukenkasten met fronten uit massieve HPL-platen					
	13.01.41.	Armoire de cuisine avec une façade en plaques HPL solides et le corps en plaques laminées	Keukenkast met front uit massieve HPL-plaat en corpus uit gemelamineerde platen					
368	13.01.41.A.	Caisson	onderkast	QF/FH	p/st	4,00		0,00 €
369	13.01.41.B.	Armoire colonne	kolomkast	QF/FH	p/st	1,00		0,00 €
	13.01.60.	Plans de travail	Werkbladen					
370	13.01.61.	Plan de travail couvert de plaques laminées	Werkblad bekleed met gestratifieerde platen	QF/FH	m²	4,32		0,00 €
	13.01.80.	Appareils de cuisine	Keukentoestellen					
371	13.01.81.	Hotte	Dampkap	QF/FH	p/st	1,00		0,00 €
372	13.01.83.	Tables de cuisson à encastrer	Inbouwkookplaten	QF/FH	p/st	1,00		0,00 €
373	13.01.86.	Micro-onde à encastrer	Inbouwmagnetronoven	QF/FH	p/st	1,00		0,00 €
374	13.01.87.	Lave-vaisselle à encastrer	Inbouwvaatwas	QF/FH	p/st	1,00		0,00 €
375	13.01.88.	Evier simple avec égouttoir	Enkele spoelbak met afdruiptank	QF/FH	p/st	1,00		0,00 €
	13.02.	MOBILIER SANITAIRE	SANITAIR MEUBILAIR					
376	13.02.10.	Toilette sèche	Droog toilet	PT/TP		1,00		0,00 €
377	13.03.	CHAUFFAGE	VERWARMING	PT/TP		1,00		0,00 €
378	13.04.	Unité préfabriquée 6x15m	Prefab-unit 6x15m	PT/TP		1,00		0,00 €
		LOT 2 : TRANCHE CONDITIONNELLE Opération 3.2 : rue Jean-Baptiste Decock	PERCEEL 2 : VOORWAARDELIJKE GEDEELTE Opération 3.2 : Jean-Baptiste Decock straat					6.750,00 €
		INFRASTRUCTURE : VOIRIE ET EGOUTTAGE	INFRASTRUCTUUR : WEGENIS EN RIOLERING					6.750,00 €
		CHAPITRE I TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX EN REGIE	HOOFDSTUK I VOORBEREIDENDE WERKEN EN WERKEN IN REGIE					6.000,00 €
		A. – TRAVAUX PREPARATOIRES	A. – VOORBEREIDENDE WERKEN					

	01.002*	Frais octroyés pour l'élaboration des plans "as built", par bon de commande. Le paiement se fera après la remise des plans "as built" sur support informatique.	Toegekende vergoeding, per bestelbon, voor de uitwerking van de "as built"-plannen. De betaling gebeurt na de overhandiging van de "as built"-plannen op informaticadrager.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise			
	01.003*	Mise à disposition de panneaux d'information, par bon de commande et pendant la durée des travaux y afférents, y compris pose, enlèvement et réparation du revêtement.	Terbeschikkingstelling van informatiepanelen, per bestelbon en tijdens de duur van de ermee verbonden werken, inclusief plaatsen, verwijderen en herstellen van het wegdek.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise			
	* AA n°1 - I-1 BA nr.1 - I-1	Nettoyage de tout le chantier (aires ensemencées ,plantations, chaussée, rigoles, trottoirs, pistes cyclables, fossés...) devra être complètement déblayé de tous les déchets solides et ce au moins une fois par semaine de calendrier.	Reinigen van de volledige werf (bezaaiingen, beplantingen, verharding, watergreppels, voetpaden, fietspaden, ed.) dient totaal gezuiverd te zijn van alle vaste afval en dit tenminste eenmaal per kalenderweek	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise			
	01.005* AA n°2 - I-2 BA nr.2 - I-2	Fourniture et pose d'une protection d'arbre selon le chapitre additionnel, pendant la durée du chantier.	Levering en plaatsing van een boombescherming volgens bijgevoegd artikel, tijdens de duur van de werken.	Pro Memorie	Aannemingslast/ Charge d'entreprise			
379	01.006	Mise à disposition sur chantier, de passerelles provisoires antidérapantes d'au moins un mètre de largeur munies de garde-corps et d'un type à approuver par le fonctionnaire dirigeant, y compris manutention sur chantier.	Terbeschikkingstelling op de werf van voorlopige slipvrije loopbruggen van minstens één meter breed, voorzien van borstweringen en van een type te aanvaarden door de leidende ambtenaar, inclusief de behandeling op de bouwplaats.	QP/VH	mct/ str.m	50,00		0,00 €
380	01.009	Sciage vertical et rectiligne ou en courbe avec un rayon ≥ 15 m de revêtements hydrocarbonés bitumineux jusqu'à une profondeur ≤ 5 cm.	Verticaal en rechthoekig of gebogen met een straal ≥ 15 m zagen in verhardingen van bitumineuze mengsels tot een diepte ≤ 5 cm.	QP/VH	mct/ str.m	110,00		0,00 €
381	01.011	Supplément aux postes précédents pour sciage vertical rectiligne ou en courbe de revêtements hydrocarbonés bitumineux par tranche supplémentaire de 5 cm de profondeur.	Supplement bij de vorige posten voor verticaal en rechthoekig of gebogen zagen in verhardingen van bitumineuze mengsels per bijkomende dieptelaag van 5 cm.	QP/VH	mct/ str.m	25,00		0,00 €
382	01.015	Démontage ou démolition de revêtements et fondations de chaussée, de zones de stationnement, d'îlots directionnels de toute espèce, sur une profondeur conventionnelle de 45 cm, y compris béton armé, filets d'eau, leurs fondations, avec évacuation des décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions. ¹- Si l'épaisseur totale est inférieure à la valeur susmentionnée, la différence est à porter en compte dans les déblais.	Demonteren of opbraak van rijwegverhardingen en -funderingen, parkeerzones, verkeerseilandjes van allerlei aard, tot op een conventionele diepte van 45 cm, inclusief gewapend beton, watergoten, hun funderingen, verwijderen van de opbraakmaterialen buiten het openbaar domein en alle bijbehorende werkzaamheden. ¹- Indien de totale dikte kleiner is dan de hierboven vermelde waarde, wordt het verschil in rekening gebracht in de uitgravingen.	QP/VH	m²	1.770,00		0,00 €
383	01.016	Supplément pour démolition du revêtement et de la fondation, par tranche de 5 cm de profondeur, au-delà des 45 cm prévus au poste précédent, y compris évacuation des décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions.	Supplement voor opbraak van de verharding en de fundering, per dieptelaag van 5 cm, boven de 45 cm voorzien in de vorige post, inclusief het wegruimen van opbraakmaterialen buiten het openbaar domein en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	1.770,00		0,00 €
384	01.026*	Démontage manuel et soigneux des dalles en trottoirs avec réemploi sur chantier, leurs fondations de toute espèce et tous leurs accessoires comme bandes de contrebutage, gargouilles, taques, sur une profondeur conventionnelle de 30 cm et évacuation de tout déchet en dehors du domaine public, stockage provisoire des matériaux à réutiliser ou transport dans un dépôt du pouvoir adjudicateur. ¹- Si l'épaisseur totale est inférieure à la valeur susmentionnée, la différence est à porter en compte dans les déblais.	Manueel en zorgvuldig demonteren van tegels van voetpaden met hergebruik op de werf, hun funderingen van alle aard en al hun toebehoren zoals opsluitkantstenen, waterafvoerkokers, putdeksels, tot een diepte van maximum 30 cm, verwijderen van alle afval buiten het openbaar domein, het voorlopig opslaan van de te hergebruiken materialen of vervoer naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid. ¹- Indien de totale dikte kleiner is dan de hierboven vermelde waarde, wordt het verschil in rekening gebracht in de uitgravingen.	QP/VH	m²	1.950,00		0,00 €
385	01.027	Supplément pour démolition du revêtement et de la fondation par tranche de 5 cm de profondeur au-delà des 30 cm prévus au poste précédent, y compris évacuation des décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions.	Supplement voor de opbraak van de verharding en fundering per dieptelaag van 5 cm boven de 30 cm voorzien in de vorige post, inclusief wegruimen van de opbraakmaterialen buiten het openbaar domein en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	1.950,00		0,00 €

386	01.030	Démolition ou démontage d'avaoires existants, y compris terrassements nécessaires, évacuation des décombres en dehors du domaine public, démolition des fondations, enlèvement des tuyaux d'écoulement et toutes réparations à l'égout, obturation des raccords à l'égout des avaloirs non remplacés, remblai à l'aide de sable stabilisé par couches de 0,20 m maximum, compactage et toutes sujétions.	Opbreken of demonteren van bestaande straatkolken, inclusief nodige grondwerk, verwijderen van het puin buiten het openbaar domein, opbreken van de funderingen, verwijderen van de afvoerbuizen en alle herstellingen aan de riolering, dichtstoppen van de aansluitingen op de riolering van de niet- teruggeplaatste kolken, aanvullingen met zandcement in lagen van maximaal 0,20 m, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €
387	01.032	Démontage ou démolition des encadrements en béton avec taques et/ou grilles en fonte de chambres de visite, y compris transport, stockage des éléments à réutiliser vers le dépôt du pouvoir adjudicateur et toutes sujétions.	Opbreken of demonteren van betonnen kaders met gietijzeren deksels en/of roosters van inspectieputten, inclusief vervoer, opslag van de te hergebruiken elementen naar de opslagplaats van de aanbestedende overheid en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €
388	*	Démontage de barrières type croix de Saint-André, y compris démolition de la fondation, stockage provisoire ou transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions.	Demonteren van hekken type Sint-Andrieskruis, inclusief opbreken van de fundering, voorlopig opslaan of het vervoer naar een opslagplaats van de aanbestedende overheid, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	20,00	0,00 €
389	01.040	Démontage de signalisation verticale existante, panneaux et poteaux, démolition de leurs fondations, nettoyage, triage, transport et entreposage du matériel susceptible de réemploi, évacuation vers le dépôt du pouvoir adjudicateur du matériel réutilisable et toutes sujétions. *- La pièce comprend l'ensemble de(s) panneau(x), de(s) poteau(x), de(s) fondation(s).	Demonteren van bestaande verticale signalisatie, borden en -palen, opbraak van hun funderingen, reiniging, sorteren, vervoeren en opslaan van het materiaal dat hergebruikt kan worden, verwijderen van het materiaal dat hergebruikt kan worden naar de opslagplaats van de aanbestedende overheid en alle bijbehorende werkzaamheden. *- Het stuk omvat het geheel van signalisatiebord(en), steun(en) en fundering(en).	QP/VH	p/st	10,00	0,00 €
390	01.042	Démontage de bollards, potelets de dissuasion, poteaux en bois etc..., y compris démolition de la fondation, enlèvement des chaînes éventuelles, stockage provisoire ou transport vers un lieu de stockage du pouvoir adjudicateur, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions.	Demonteren van bolders, antiparkeerpalen, houten palen enz., inclusief opbreken van de fundering, verwijderen van eventuele kettingen, voorlopig opslaan of het vervoer naar een opslagplaats van de aanbestedende overheid, verwijderen van alle afval, de nodige grondwerken en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	14,00	0,00 €
391	*	Démontage de poubelles y compris démolition de la fondation, stockage provisoire, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions	Demonteren van vuilnisbakken, met inbegrip van de opbraak van de fundering, tijdelijke opslag, afvalverwijdering, noodzakelijke grondwerken en alle andere voorwaarden	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
392	*	Démontage de poteaux d'éclairage public, y compris éventuelle protection, démolition de la fondation, stockage provisoire, évacuation des déchets, terrassements nécessaires et toutes sujétions <i>Armature en façade (9 pièces), poteaux d'éclairage (11 pièces)</i>	Demonteren van de openbare verlichtingspalen, inclusief eventuele bescherming, met inbegrip van de opbraak van de fundering, tijdelijke opslag, afvalverwijdering, noodzakelijke grondwerken en alle andere voorwaarden <i>Gevelverlichting (9 stuks), verlichtingspalen (11 stuks)</i>	QP/VH	p/st	20,00	0,00 €
		B. – SIGNALISATION DE CHANTIER	B. – WERFSIGNALISATIE				
	01.043	Réalisation de plans de signalisation pour déviations avec toutes les phases nécessaires pour l'organisation du chantier, à la requête du pouvoir adjudicateur et approuvés par les Services de Police. Une coupe transversale doit apparaître sur ces plans, sur laquelle l'espace prévu pour tous les usagers de la route est indiqué. A livrer en 5 exemplaires papier couleur et en format pdf.	Opmaak van signalisatieplannen voor omleidingen met alle nodige fases voor de werforganisatie, op verzoek van de aanbestedende overheid en goedgekeurd door de Politiediensten. Op deze plannen moet een dwarsdoorsnede staan waarop duidelijk na te gaan is welke ruimte voorzien is voor alle weggebruikers. Te leveren in 5 papieren kleur afdrukken en in formaat pdf.				
393	01.043.a	Plan de nouvelle zone de chantier, échelle 1/500 et 1/200 (par phase).	Plan voor nieuwe werfzone, schaal 1/500 en 1/200 (per fase).	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €
	01.044	Intervention sur place et/ou enlèvement de la signalisation de chantier. Il sera tenu compte uniquement des heures prestées sur chantier.	Interventies voor het plaatsen en/of wegnemen van werfsignalisatie. Er wordt enkel met de uren gepresteerd op de werfzone rekening gehouden.				
394	01.044.a	Camion avec chauffeur.	Vrachtwagen met chauffeur.	QP/VH	h/u	32,00	0,00 €
395	01.044.b	Camionnette avec chauffeur.	Bestelwagen met chauffeur.	QP/VH	h/u	16,00	0,00 €
396	01.044.c	Ouvrier.	Arbeider.	QP/VH	h/u	32,00	0,00 €
	01.045	Location de panneaux de signalisation (panneau, éventuellement panneau supplémentaire, poteau, pied, colliers et prémontage).	Huur van verkeersborden (bord, eventueel onderbord, paal, voet, beugels en voormontage).				
397	01.045.a	Grand modèle (diam. minimum 70 cm).	Groot model (minimum diam. 70 cm).	QP/VH	i/p d/st	10.000,00	0,00 €
398	01.045.b	Petit modèle (diam. minimum 40 cm).	Klein model (minimum diam. 40 cm).	QP/VH	i/p d/st	5.000,00	0,00 €

399	01.046	Location de barrières de circulation (y compris les poteaux nécessaires, panneaux rouges et blancs pourvus de réflecteurs, 3 feux clignotants, pieds, colliers et prémontage).	Huur van verkeersbarelen (inclusief de nodige palen, rood-witte liggers voorzien van reflectoren, 3 knipperlichten, voeten, beugels en voormontage).	QP/VH	i/p d/st	3.000,00		0,00 €
400	01.047	Mise à disposition de balises sur poteaux de dimensions 1400 x 300 mm avec bandes alternatives rouges et blanches, feux clignotants, conformes aux règlements et du type à désigner par le fonctionnaire dirigeant, pour usage sur le chantier.	Terbeschikkingstelling van afbakeningen op palen 1400 x 300 mm met afwisselende rode en witte stroken, knipperlichten conform de reglementen en van het type aan te duiden door de leidende ambtenaar voor gebruik op de bouwplaats.	QP/VH	i/p d/st	3.000,00		0,00 €
401	01.050	Frais pour étude et pose de la signalisation pour des déviations, non compris dans les postes précédents et à la demande du pouvoir adjudicateur.	Kosten voor de studie en de plaatsing van de signalisatie voor omleidingen, niet begrepen in de vorige posten en op verzoek van de aanbestedende overheid.	SAJ/TVS	€	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
402	01.053	Fourniture et pose, pendant le chantier, de panneaux de préavis conformes à la circulaire relative à la signalisation des travaux et obstacles sur la voie publique ainsi qu'aux dispositions réglementaires et légales, y compris poteaux et toutes sujétions.	Levering en plaatsing, tijdens de werken, van voorsignalisatiepanelen conform de omzendbrief betreffende de signalisatie van werken en hindernissen op de openbare weg alsook de reglementaire en wettelijke maatregelen, inclusief palen en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m²	10,00		0,00 €
	01.055	Mise à disposition et évacuation d'éléments de clôture, conformes à l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voirie publique en Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée, et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié, notamment l'article 8 et l'annexe 3. « . La manutention de ces éléments sur chantier, à la demande du pouvoir adjudicateur, est portée en compte dans les postes « prestations d'ouvriers ».	Terbeschikkingstelling en wegnemen van omheiningselementen conform de ordonnatie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd, en conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 8 en bijlage 3. De behandeling van deze elementen op de bouwplaats, op verzoek van de aanbestedende overheid, wordt in rekening gebracht in de posten "arbeidersprestaties".					
403	01.055.a	Clôture de type A composée de panneaux bleus-jaunes d'une Location et entretien d'éléments de clôture, conformes à l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voirie publique en Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié, notamment l'article 8 et l'annexe 3.	Omheining van type A bestaande uit blauwe/gele panelen van 1 m hoog, Huur en onderhoud van omheiningselementen, conform de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd, en conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 8 en bijlage 3.	QP/VH	mct/ str.m	335,00		0,00 €
	01.056							
404	01.056.a	Clôture de type A composée de panneaux bleus-jaunes d'une hauteur de 1m, y compris les socles et toutes sujétions.	Omheining van type A bestaande uit blauwe/gele panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	mct/ str.m	335,00		0,00 €
	01.057	C. – TRAVAUX EN REGIE Prestations d'ouvriers pour travaux en régie. *- Les prix unitaires comprennent, outre le salaire, toutes prestations du personnel de maîtrise ainsi que les charges et suppléments légaux. *- Ce poste peut être employé aussi comme aide aux Services Publics et/ou Sociétés concessionnaires et/ou Maître de l'ouvrage. *- Prestations pendant les heures normales de travail, les jours ouvrables pour :	C. – WERKEN IN REGIE Arbeidersprestaties voor werken in regie. *- De eenheidsprijzen omvatten buiten het loon, alle prestaties van het beheerspersoneel alsook de lasten en wettelijke supplementen. *- Deze post kan ook worden gebruikt voor hulp aan de Openbare Diensten en/of de concessiehoudende maatschappijen en/of de Bouwheer. *- Prestaties tijdens de normale werkuren, op de werkdagen voor :					
405	01.057.a	- main-d'œuvre qualifiée 1er échelon	- geschoolde arbeiders 1e niveau	QP/VH	h/u	12,00		0,00 €
406	01.057.b	- main-d'œuvre qualifiée 2ème échelon.	- geschoolde arbeiders 2e niveau.	QP/VH	h/u	12,00		0,00 €
407	01.057.c	- main-d'œuvre de manœuvre.	- ongeschoolde arbeiders.	QP/VH	h/u	12,00		0,00 €
	01.059	Matériel en régie pour travaux non compris dans ce métré, y compris chauffeur ou opérateur :	Materieel in regie voor werken die niet bij deze opmetingsstaat inbegrepen zijn, inclusief chauffeur of operator :					
408	01.059.a	- camion 15 T.	- vrachtwagen van 15 T.	QP/VH	h/u	24,00		0,00 €
409	01.059.b	- camion 15 T avec grappin.	- vrachtwagen van 15 T met grijparm.	QP/VH	h/u	24,00		0,00 €
410	01.059.c	- grue mécanique sur pneus.	- mechanische kraan op wielen.	QP/VH	h/u	16,00		0,00 €
411	01.059.d	- compresseur + marteau pic.	- compressor + sloophamer.	QP/VH	h/u	24,00		0,00 €
412	01.059.e	- brosse mécanique.	- mechanische borstel.	QP/VH	h/u	16,00		0,00 €
413	01.064	Travaux non prévus dans les postes de ce métré et à exécuter suivant justification et à la seule demande du pouvoir adjudicateur.	Werken die niet voorzien zijn in de posten van deze opmetingsstaat en die uitgevoerd moeten worden volgens rechtvaardiging en op uitsluitende vraag van de aanbestedende overheid.	SAJ/TVS	€	1,00	5.000,00 €	5.000,00 €

		CHAPITRE II – TERRASSEMENTS	HOOFDSTUK II – GRONDWERKEN					0,00 €
		A. – EVACUATION DES TERRES DEBLAYEES NON REUTILISEES SELON § D.	A. – AFVOER VAN UITGEGRAVEN NIET HERBRUIKTE GROND VOLGENS § D.					
	02.001	Le transport de terres de déblais du chantier vers un DT (dépôt temporaire) est compris dans les prix unitaires des différents postes mentionnés ci-dessous.	Het vervoer van uitgegraven grond van de bouwplaats naar een TOP (tussentijdse opslagplaats) is begrepen in de eenheidsprijzen van de verschillende posten die hierna worden vermeld.					
414	02.001*	Chargement, évacuation et traitement de sol pouvant être assaini physico-chimiquement <i>Code 909</i>	Laden, afvoer en verwerking van de verontreinigde grond voor fysicochemische verwerking <i>Code 909</i>	QP/VH	t	680,00		0,00 €
		B. - TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS SELON § D.2.	B. - WERKZAAMHEDEN VOÓR DE GRONDWERKEN VOLGENS § D.2.					
	02.004	Repérage des impétrants L'entrepreneur doit en outre respecter : - Le R.G.I.E. pour ce qui concerne les travaux à proximité de canalisations électriques. - L'arrêté royal du 21-09-1988 relatif à l'exécution de travaux à proximité de canalisations de gaz et autres canalisations. - Le code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines. - Toutes mesures de sécurité spécifiques plus sévères appliquées par le propriétaire des canalisations. Terrassements pour localisation d'installations existantes selon § D.2.3. Terrassements manuels en déblais suivant nécessités, blindés ou non, pour la recherche de canalisations, câbles, et autres installations des services publics, conformément à la législation en la matière, y compris l'enlèvement de tous matériaux non réutilisables, le maintien des canalisations, le démontage mécanique des sous-fondations, fondations et revêtements de surface et tous travaux complémentaires. <i>Remarque :</i> Ces travaux concernent uniquement les fouilles à réaliser pour la localisation des impétrants avant exécution des travaux de terrassement divers et n'exonèrent en rien l'entrepreneur de l'obligation de terrassements en déblais manuels dans la zone d'impétrants ainsi localisée.	Verkenning van de nutsleidingen De aannemer dient volgende zeker te respecteren : - Het A.R.E.I. voor werken in de directe omgeving van elektrische leidingen - Het koninklijk besluit van 21-09-1988 in verband met de uitvoering van werken in de nabijheid van gasleidingen. - De code van goede praktijk om schade aan ondergrondse leidingen te voorkomen. - Het nemen van alle opgelegde veiligheidsmaatregelen, die door de eigenaar van de leidingen worden opgelegd. Grondwerken voor de lokalisering van bestaande installaties volgens § D.2.3. Manuele grondwerken volgens noodzaak, al dan niet beschoeid, voor de verkenning van leidingen, kabels en andere installaties van de openbare diensten, overeenkomstig met de betreffende wetgeving, inclusief het verwijderen van alle niet-herbruikbare materialen, behoud van leidingen, mechanische afbraak van onderfunderingen, funderingen en wegbekledingen en alle aanvullende werken. <i>Opmerking :</i> Deze werken hebben alleen betrekking op het maken van verkenningsputten om de juiste plaats van de nutsleidingen te bepalen alvoor de grondwerken te starten en ontslaat de aannemer niet van de taak om de grondwerken manueel uit te voeren in de zone van de nutsleidingen.					
415	02.004.a	Fouilles de reconnaissance d'une profondeur de 1,20 m. Remblais pour fouilles de reconnaissance Terrassements en remblais de fouilles blindées ou non, pour tranchées de reconnaissance jusqu'au niveau inférieur de la sous-fondation de la voirie carrossable et trottoirs, y compris compactage, reconstruction du corps de chaussée, sous-fondations, fondations et revêtements de surface de toute nature et toutes sujétions. Remise en place et si nécessaire renouvellement des éléments de protection des installations existantes.	Verkenningsputten van 1,20 m diepte. Aanvulwerken voor verkenningsputten Aanvulwerken voor verkenningsputten, beschoeid of niet, tot het onderste niveau van de onderfundering van de rijweg en de voetpaden, inclusief verdichten, aandammen, herstelling van onderfunderingen, funderingen en bekledingen van alle oppervlakten van alle aard en alle bijbehorende werkzaamheden. Het terugplaatsen en eventueel vernieuwen van de bestaande beschermingen van de installaties.	QP/VH	mct/ str.m	10,00		0,00 €
	02.005							
416	02.005.a	Fouilles de reconnaissance d'une profondeur de 1,20 m. Au sable-ciment selon § E.4.3.	Verkenningsputten van 1,20 m diepte. Met zandcement volgens §E.4.3.	QP/VH	m³	10,00		0,00 €
417	02.005.b	Fouilles de reconnaissance d'une profondeur de 1,20 m. Au sable de sous-fondation selon § C.2.4.2.	Verkenningsputten van 1,20 m diepte. Met onderfunderingszand volgens § C.2.4.2.	QP/VH	m³	10,00		0,00 €
		D. – DEBLAIS GENERAUX SELON § D.4. Déblais de terres de toute nature pour exécution des voiries, trottoirs, pistes cyclables et zones de stationnement, y compris compactage et profilage du fond de coffre et des talus et toutes sujétions. La profondeur des déblais est fixée conventionnellement comme suit :	D. – ALGEMENE UITGRAVINGEN VOLGENS § D.4. Uitgraven van allerlei grond voor de uitvoering van wegen, trottoirs, fietspaden en parkeerzones, inclusief verdichten en profileren van het baanbed en de taluds en alle bijbehorende werkzaamheden. De diepte van het graafwerk wordt conventioneel vastgesteld als volgt :					

	02.009	- soit en prenant la différence entre le niveau actuel des revêtements de chaussée, trottoirs, terre-pleins, zones de stationnement, refuges et îlots directionnels actuels, diminué s'il y a lieu de l'épaisseur du revêtement et de la fondation existante et le niveau d'assise du fond de coffre futur ; - soit en prenant la différence entre le niveau actuel des terrains et le niveau d'assise du fond de coffre futur, diminué s'il y a lieu de l'épaisseur de la terre arable.	- hetzij door het verschil te nemen tussen het niveau van de huidige verhardingen van de rijbaan, trottoirs, wegbermen, parkeerzones, vluchtheuvels en verkeersgeleiders, eventueel verminderd met de dikte van de verharding en van de bestaande fundering, en het grondslagniveau van het toekomstige baanbed ; - of door het verschil te nemen tussen het huidige niveau van het maaiveld en het grondslagniveau van het toekomstige baanbed, eventueel verminderd met de dikte van de teelaarde.					
418	02.009.b	Le chargement, le transport et l'évacuation des terres réutilisées en dehors du domaine public.	Opladen, vervoeren en afvoeren van te vrij herbruiken grond buiten het openbare domein.	QP/VH	m³	426,00		0,00 €
419	02.010	Démolition de massifs d'un volume supérieur à 0,5 m3 rencontrés lors de déblais selon § D.4.4, y compris évacuation des déchets et décombres en dehors du domaine public et toutes sujétions.	Opbreken van blokken van meer dan 0,5 m3 aangetroffen bij uitgravingen volgens § D.4.4, inclusief afvoeren van het puin en afval buiten het openbare domein en alle bijbehorende werkzaamheden.					
420	02.010.a	Massifs en béton non armé ou maçonnerie.	Blokken van ongewapend beton of metselwerk.	QP/VH	m³	10,00		0,00 €
420	02.010.b	Massifs en béton armé. E. – REMBLAIS SELON § D.5. Remplacement de sols impropres à constituer l'assise des remblais selon § D.5.2.2.	Blokken van gewapend beton. E. – OPHOGINGEN VOLGENS § D.5. Vervanging van grond die ongeschikt is als zate voor de ophogingen volgens § D.5.2.2.	QP/VH	m³	5,00		0,00 €
421	02.012	- Déblais pour enlèvement de terres insuffisamment portantes, y compris chargement et toutes sujétions. - Les remblais correspondants sont repris aux postes des remblais. - Le chargement, le transport et l'évacuation des terres non réutilisées en dehors du domaine public.	- Uitgraven van af te voeren niet draagkrachtige grond, inclusief opladen en alle bijbehorende werkzaamheden. - De overeenkomstige ophogingen en aanvullingen zijn opgenomen in de posten voor ophogingen en aanvullingen. - Opladen, vervoeren en afvoeren van niet te herbruiken grond buiten het openbare domein.	QP/VH	m³	50,00		0,00 €
		CHAPITRE III SOUS-FONDACTIONS ET FONDATIONS	HOOFDSTUK III ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN					0,00 €
422	03.001	A. – TRAVAUX PREPARATOIRES SELON § E.2. Fourniture et pose d'un géotextile selon § E.2.1, y compris découpes et toutes sujétions. Les ouvertures pour le passage de conduites ne sont pas déduites de la surface.	A. – VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOLGENS § E.2. Leveren en aanbrengen van een geotextiel volgens § E.2.1, inclusief uitknippen en alle bijbehorende werkzaamheden. Gaten voor de doorvoer van leidingen worden niet van de bedekte oppervlakte afgetrokken.	QP/VH	m²	2.105,00		0,00 €
423	03.002	Nivellement et compactage du fond de coffre pour exécution de voiries définitives et trottoirs selon § E.2.2, y compris piquetage et toutes sujétions en remblai et en déblai.	Nivelleren en verdichten van het baanbed voor de uitvoering van definitieve wegen en trottoirs volgens § E.2.2, inclusief uitzetten en alle bijbehorende werkzaamheden in ophoging en uitgraving.	QP/VH	m²	2.105,00		0,00 €
424	03.007.c	C. – FONDATIONS SELON § E.4. Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en empierrement selon § E.4.2, y compris répandage, mise sous profil, compactage et toutes sujétions. Type I avec additif ciment en empierrement continu 0/40. <i>Concerne la voirie</i>	C. – FUNDERINGEN VOLGENS § E.4. Leveren en aanbrengen van een steenslag fundering volgens § E.4.2, inclusief spreiden, profileren, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden. Type I met cement als additief in continue steenslagfundering 0/40. <i>Betreft de wegenis</i>	QP/VH	m³	303,00		0,00 €
425	03.008	Fourniture et mise en œuvre d'une fondation en sable-ciment selon § E.4.3, y compris répandage en couches de maximum 20 cm, mise sous profil, compactage, couche de protection et toutes sujétions. <i>Concerne les trottoirs</i>	Leveren en aanbrengen van een zandcement fundering volgens § E.4.3, inclusief spreiden in lagen van maximaal 20 cm, profileren, verdichten en alle bijbehorende werkzaamheden. <i>Betreft de voetpaden</i>	QP/VH	m³	179,00		0,00 €
		CHAPITRE IV REVETEMENTS DE CHAUSSEES	HOOFDSTUK IV WEGVERHARDINGEN					0,00 €
426	04.009 a	B. – REVETEMENTS HYDROCARBONES BITUMINEUX COMPACTES SELON § F.2. B.1. – Produits pour couches de roulement selon § F.2.2.2.1 Fourniture et mise en œuvre d'une couche de roulement en béton bitumineux, y compris nettoyage préalable, couche de collage et toutes sujétions, épaisseur 40 mm. Type AC-10 Surf 4-1 (BB-4C)	B. – VERHARDINGEN VAN BITUMINEUZE MENGSELS VOLGENS § F.2. B.1. – Producten voor toplagen volgens § F.2.2.2.1. Leveren en verwerken van een top laag in asfaltbeton, inclusief het voorafgaand reinigen, kleeflaag en alle bijbehorende werkzaamheden, dikte 40 mm. Type AC-10 Surf 4-1 (BB-4C)	QP/VH	m²	1.175,00		0,00 €
427	04.026 c	B.2. – Couches de liaison et de reprofilage selon § F.2.2.2.2. Fourniture et mise en œuvre d'une couche de liaison en béton bitumineux de type AC-14 base 3-1 (BB-3B), y compris nettoyage préalable, couche de collage, cylindrage, joints et toutes sujétions. - épaisseur 60 mm	B.2. – Producten voor onder- en profileerlagen volgens § F.2.2.2.2. Leveren en verwerken van een onderlaag van asfaltbeton van het type AC-14 base 3-1 (AB-3B), inclusief voorafgaand reinigen, kleeflaag, walsen, voegen en alle bijbehorende werkzaamheden. - dikte 60 mm	QP/VH	m²	1.175,00		0,00 €

		C. – PAVAGES ET DALLAGES SELON § F.3 ET § F.4.	C. – BESTRATINGEN EN TEGELBESTRATINGEN VOLGENS § F.3 EN § F.4.						
		C.1. – Pavages en pavés de béton selon § F.3.2.	C.1. – Betonsteenbestratingen volgens § F.3.2.						
428	04.056	Mise en œuvre de pavés en béton de récupération pour revêtements de trottoir ou chaussée, y compris couche de pose, sablage, rejointoyage, cylindrage, sciage mécanique et toutes sujétions.	Aanbrengen van teruggewonnen betonstraatstenen voor trottoir- of wegverharding, inclusief straatlaag, bezanden, opvoegen, walsen, machinaal zagen en alle bijbehorende werkzaamheden	QP/VH	m²	945,00			0,00 €
	04.057	Fourniture et pose de pavés en béton pour voiries, zones tram, parkings, passages piétons, trottoirs, y compris couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage mécanique, pièces spécifiques et toutes sujétions. Les pavés en béton blanc sont utilisés pour l'exécution de marquages.	Leveren en aanbrengen van betonstraatstenen voor wegen, tramzones, parkings, voetgangersoversteekplaatsen, trottoirs, inclusief straatlaag, bezanden, opvoegen, trillen, machinaal zagen, passtenen en alle bijbehorende werkzaamheden. Straatkeien van wit beton worden gebruikt voor de uitvoering van markeringen.						
429	04.057 b*	Gris - 190 x 190 x 80 mm <i>Concerne les trottoirs</i>	Grijs - 190 x 190 x 80 mm <i>Betreft de voetpaden</i>	QP/VH	m²	895,00			0,00 €
		C.5. - Dallages en béton et en pierre reconstituée selon F.4.1.	C.5. - Tegelbestratingen van beton of gereconstitueerde steen volgens F.4.1.						
	04.091	Fourniture et pose de dalles en béton 30 x 30 cm, épaisseur 8 cm, y compris démontage du revêtement existant, mortier de pose, rejointoyage au mortier de ciment et toutes sujétions.	Levering en aanbrengen van betontegels van 30 x 30 cm, dikte 8 cm, inclusief het opbreken van de bestaande verharding, de mortellaag, opvoegen met cementmortel en alle bijbehorende werkzaamheden.						
		Le sciage sera payé dans le poste codé 01.012.	Het zagen wordt betaald in de post met code 01.012.						
430	04.091.a	Dalles en béton blanc avec face supérieure texturée en dalle guide (dalles directionnelles).	Witte betontegels met getextureerde bovenkant (geleidetegels).	QP/VH	m²	34,00			0,00 €
431	04.091.b	Dalles en béton blanc avec face supérieure texturée en dalle de vigilance (dalles à pastilles).	Witte betontegels met getextureerde bovenkant (noppetegels).	QP/VH	m²	22,00			0,00 €
		F. – REVETEMENTS EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON SELON § F.7.	F. – VERHARDINGEN VAN GEPREFABRICERDE BETON-ELEMENTEN VOLGENS § F.7.						
	04.109	Fourniture et pose d'éléments préfabriqués en béton avec profil sinusoidal, pour la réalisation de rampes de plateaux et de ralentisseurs de vitesse. Ces éléments sont colorés en noir dans la masse et pourvus d'un marquage blanc transversal et longitudinal. Les ancrages, la pose sur cales et le scellement des joints sont inclus dans le prix.	Leveren en plaatsen van geprefabriceerde betonelementen met sinusoidaal profiel voor de uitvoering van op- en afritten van verkeersdrempels en – plateaus. Deze elementen zijn zwart gekleurd in de massa en voorzien van witte transversale en longitudinale markering. De verankeringen, de oplegelementen en de voegvullingen zijn inbegrepen in de prijs.						
432	04.109.a	Élément 2,40 m de longueur, dénivelé 0,12 m.	Element 2,40 m lengte, hoogteverschil 0,12 m.	QP/VH	mct/ str.m	14,50			0,00 €
		CHAPITRE V – DRAINAGE ET EGOUTAGE	HOOFDSTUK V – DRAINAGE EN RIOLERING						750,00 €
		B. – ESSAIS, CONTROLES ET RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE	B. – PROEVEN, CONTROLES EN GEOTECHNISCHE VERKENNING						
	05.025	Essais et contrôles non prescrits au cahier spécial des charges.	Proeven en controles niet voorgeschreven door het bijzonder bestek.						
		Frais engendrés par des essais et contrôles divers non prescrits au cahier spécial des charges et à effectuer en cours d'exécution à la demande expresse du pouvoir adjudicateur.	Kosten veroorzaakt door diverse proeven en controles, niet voorgeschreven door het bestek en te realiseren tijdens de uitvoering van de werken op de uitdrukkelijke aanvraag van de aanbestedende overheid.						
		Seuls les essais ayant donné des résultats conformes aux prescriptions sont pris en charge par le pouvoir adjudicateur.	Enkel de proeven met resultaten overeenkomstig de voorschriften zijn ten laste van de aanbestedende overheid.						
433		Paiement sur présentation des factures de laboratoires agréés, aucune majoration de ces factures (frais généraux,...) n'est tolérée.	Betaling mits voorlegging van facturen van erkend laboratoria, geen enkele verhoging (algemene kosten,...) van deze facturen zal worden aanvaard.	SAJ/TVS	€	1,00	750,00 €		750,00 €
	05.027	Réalisation d'essais à la plaque, y compris déplacements et rapport.	Uitvoeren van plaatproeven, inclusief verplaatsingen en verslag.						
434		Réalisation par un laboratoire agréé.	Uit te voeren door een erkend laboratorium.	QP/VH	p/st	3,00			0,00 €
		F. – BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS AU RESEAU D'EGOUT SELON § G.3.	F. – AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGEN OP HET RIOOLSTELSEL VOLGENS § G.3.						

	05.250	Fourniture et pose de tuyaux en polyéthylène (PEHD) pour l'évacuation des eaux pluviales des avaloirs et branchements privatifs des immeubles vers l'égout public selon § G.3.2, y compris terrassements en déblai et remblai, fondation, épaulement et enrobage des tuyaux, raccordement à l'égout principal ainsi que les opérations de démolition des tuyaux existants, raccordement et adaptation au branchement existant à la limite de la zone publique et privée et toutes sujétions. Les pièces spéciales sont comptées comme si c'était un mètre de tuyau de même diamètre. Les divers éléments constituant la canalisation doivent être soudés entre eux par du personnel agréé. Diamètre extérieur 200 mm (SDR 17), pour branchements d'avaalors, y compris repose de l'avaalor à niveau et sa fondation en béton C 16/20.	Leveren en plaatsen van polyethyleenbuizen (HDPE) voor de afvoer van regenwater van de straatkolken en de leidingen voor private huisaansluitingen naar de openbare riool volgens § G.3.2, inclusief de uitgravingen, ophogingen, fundering, de steun, de omhulling van de buizen, aansluiting op de hoofdriool, alsook de afbraak van de bestaande buizen en de doorgangen, aanpassing aan de bestaande aansluiting ter hoogte van de grens tussen het openbare en het privé domein en alle bijbehorende werkzaamheden. De speciale stukken worden in rekening gebracht als één meter buis van dezelfde diameter. De diverse elementen die de leiding vormen, moeten door hiervoor gevolmachtigd personeel onderling worden gelast.						
435	05.250.b	- profondeur moyenne 2 m < pm < 3 m	- gemiddelde diepte 2 m < gd < 3 m	QP/VH	mct/ str.m	36,00		0,00 €	
436	05.250.b.7	- supplément pour coudes et pièces spéciales, comptés comme 1 m de tuyau de même diamètre	- toeslag voor bochten en speciale hulpstukken, aangerekend als 1 m buis van dezelfde diameter	QP/VH	mct/ str.m	18,00		0,00 €	
437	05.250.b.8	- supplément pour percement, raccordement et adaptation du branchement à la canalisation principale ou à un regard de visite existant.	- toeslag voor doorboren van, aansluiten op en aanpassen van de aansluitleiding op de hoofdleiding of een bestaande inspectieput.	QP/VH	mct/ str.m	9,00		0,00 €	
	05.352	H. – CHAMBRES DE VISITE ET REGARDS D'INSPECTION SELON § G.5. Mise à niveau de trappillons de chambres de visite existantes et de taques de concessionnaires au moyen de maçonnerie et d'une bague en béton armé selon l'indication du pouvoir adjudicateur, y compris démontage du couvercle et cadre de la chambre de visite existante, fourniture de la bague en béton, mortier de réglage et toutes sujétions. Non compris les maçonneries à démolir et à reconstruire. <i>Note:</i>	H. – MENSTOEGANKELIJKE EN NIET MENSTOEGANKE-LIJKE INSPECTIEPUTTEN VOLGENS § G.5. Op niveau brengen van rioolluiken van bestaande inspectieputten en van deksels van concessiehoudende maatschappijen met gebruik van metselwerk en een ring uit gewapend beton volgens de aanwijzing van het aanbestedende overheid, inclusief demonteren van het deksel en het kader van de bestaande inspectieput, levering van de ring uit beton, regelingsmortel en alle bijbehorende werkzaamheden. Niet inbegrepen : het af te breken en het nieuwe metselwerk. <i>Nota:</i>						
438		La mise à niveau de taques et de couvercles d'accès aux vannes, d'une surface inférieure à 0,2 m2, est comprise dans le prix pour les revêtements. Les surfaces de celles-ci ne seront pas déduites des surfaces des revêtements.	Het op niveau brengen van deksels en toegangsluiken tot afsluitkranen, met een oppervlakte van minder dan 0,2 m2, is begrepen in de prijs voor de verhardingen. De oppervlakten van deze elementen worden niet afgetrokken van de oppervlakten van de verhardingen.	QP/VH	m²	5,00		0,00 €	
439	05.353	Démolition de maçonnerie de briques en mauvais état de chambres de visite de toute nature et soupiraux dont les taques doivent être remises à niveau, y compris terrassements, évacuation des produits de démolition, démontage des échelons et toutes sujétions.	Afbraak van baksteenmetselwerk in slechte staat van inspectieputten van alle aard en van keldergaten waarvan de deksels op niveau gebracht moeten worden, inclusief grondwerken, afvoer van de afbraakmaterialen, demonteren van de klimijzers en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	5,00		0,00 €	
	05.354	Maçonnerie pour construction ou rehaussement de chambres de visite existantes et de soupiraux en vue de la mise à niveau des taques ou soupiraux, y compris les terrassements en déblai et en remblai, mortier, rejointoyage et toutes sujétions.	Metselwerk voor het bouwen van nieuwe of het ophogen van bestaande inspectieputten en keldergaten, inclusief uitgravingen, ophogingen, mortel, opvoegen en alle bijbehorende werkzaamheden.						
440	05.354.a	Les ouvertures d'un diamètre intérieur égal ou inférieur à 300 mm ne sont pas déduites. Briques en terre cuite	De openingen met een binnendiameter gelijk aan of kleiner dan 300 mm worden niet afgetrokken. Bakstenen	QP/VH	m³	5,00		0,00 €	
	05.364	Fourniture et pose de trappillons en fonte à appui périphérique pour chambres de visite selon § C.28.2, y compris cadres et toutes sujétions.	Leveren en plaatsen van gietijzeren riooldeksels met perifere steun voor inspectieputten volgens § C.28.2, inclusief ramen en alle bijbehorende werkzaamheden.						
441	05.364.a	Classe D 400 en chaussée I. – AVALOIRS SELON § G.6.	Sterkteklasse D 400 voor rijbanen I. – KOLKEN VOLGENS § G.6.	QP/VH	p/st	6,00		0,00 €	
442	05.401 AA n°8 V-3 BA nr.8 V-3	Fourniture et pose d'avaalors neufs avec coupe odeurs type Ville de Bruxelles, dimensions 665 x 230 x 570 mm, y compris terrassements, raccordement aux tuyaux d'évacuation, maçonnerie, cimentage, fondation en béton C 16/20 et toutes sujétions.	Leveren en plaatsen van nieuwe straatkolken met reukafsnijder type Stad Brussel, afmetingen 665 x 230 x 570 mm, inclusief de grondwerken, aansluiting op de afvoerbuizen, metselwerk, cementering, de fundering van beton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	9,00		0,00 €	
		CHAPITRE VI ELEMENTS LINEAIRES	HOOFDSTUK VI LIJNVORMIGE ELEMENTEN					0,00 €	
		A. – GENERALITES	A. - ALGEMEENHEDEN						

443	06.002	Fourniture et mise en œuvre de béton C 16/20 pour diverses fondations et contrebutages pour éléments linéaires, y compris répandage, coffrage, protection et toutes sujétions. B. – BORDURES, FILETS D'EAU, BORDURES-FILETS D'EAU ET BANDES DE CONTREBUTAGE EN BETON SELON § H.1. B.1. - Bordures en béton selon § H.1. Fourniture et pose de bordures droites préfabriquées en béton, y compris chargement, déchargement, entreposage éventuel, sciage mécanique, réglage, calage, rejointoyage et toutes sujétions. Ce poste s'applique également aux bordures posées pour former les cadres à arbre.	Leveren en verwerken van beton C 16/20 voor diverse funderingen en stutten voor lijnvormige elementen, inclusief uitspreiden, bekisten, beschermen en alle bijbehorende werkzaamheden. B. – BETONNEN TROTTOIRBANDEN, STRAATGOTEN, GOOT- BANDEN EN KANTSTROKEN VOLGENS § H.1. B.1. – Betonnen trottoirbanden volgens § H.1. Leveren en plaatsen van rechte geprefabriceerde betonnen trottoirbanden, inclusief laden, lossen, eventuele opslag, mechanisch zagen, regelen, vastzetten, opvoegen en alle bijbehorende werkzaamheden. Deze post geldt eveneens op de trottoirbanden die geplaatst worden als boomkaders.	QP/VH	m³	277,00	0,00 €
444	06.003.a	Type I A, 35 x 15 cm avec chanfrein de 2 x 2 cm	Type I A, 35 x 15 cm met afschuining van 2 x 2 cm	QP/VH	mct/ str. M	190,00	0,00 €
445	06.003.b	Type I B, 30 x 20 cm avec chanfrein de 2 x 2 cm	Type I B, 30 x 20 cm met afschuining van 2 x 2 cm	QP/VH	mct/ str. M	390,00	0,00 €
446	06.003.e	Type I D 1, 30 x 10 cm sans chanfrein B.2. – Filets d'eau et bandes de contrebutage en béton selon § H.1.	Type I D 1, 30 x 10 cm zonder afschuining B.2. – Betonnen straatgoten en kantstroken volgens § H.1.	QP/VH	mct/ str. M	475,00	0,00 €
447	06.019.a	Fourniture et pose de filets d'eau droits préfabriqués en béton, y compris chargement, déchargement, entreposage éventuel, sciage mécanique, réglage, calage, rejointoyage et toutes sujétions. Type IRIS 15 x 25 cm Livraison et pose de cadres rectangulaires en acier galvanisé composés d'un profil en L 100x50x6, y compris fixations chimiques sur ID2 (voir détail). Le nombre de fixations est au min. : L/100+1pce, y compris toutes sujétions (les connexions d'angle sont comprises dans le prix m1). Les cadres seront livrés sur le chantier dans leur longueur maximale. La fiche technique doit être soumise pour approbation.	Leveren en plaatsen van rechte betonnen straatgoten, inclusief laden, lossen, eventuele opslag, mechanisch zagen, regelen, vastzetten, opvoegen en alle bijbehorende werkzaamheden. Type IRIS 15 x 25 cm	QP/VH	mct/ str. M	330,00	0,00 €
448	* AA n°12 VII-4 BA nr.12 VII-4		Leveren en plaatsen van een gegalvaniseerde rechthoekige metalen kaders bestaande uit L profiel 100x50x6, met inbegrip van chemische ankers te verankeren op ID2 (zie detail). Aantal verankeringen is min: L/100+1st, inclusief alle bijhorende werkzaamheden (hoekverbindingen zijn in de de m1 prijs inbegrepen). De kaders worden op de max. mogelijke lengte op de werf geleverd. Technische fiche ter goedkeuring voor te leggen.	QP/VH	mct/ str. M	125,00	0,00 €
		<i>Au tour des arbres</i>	<i>Rond de bomen</i>				
		CHAPITRE VIII SIGNALISATION, ECLAIRAGE ET MARQUAGES	HOOFDSTUK VIII SIGNALISATIE, VERLICHTING EN MARKERINGEN				0,00 €
		A. SIGNALISATION VERTICALE SELON § J.1. A.2. – Fourniture de panneaux de signalisation, accessoires, poteaux supports, etc... A.2.1. Fourniture de panneaux de signalisation de type A. Le prix comprend la fourniture des matériaux, soit sur chantier, soit au dépôt du pouvoir adjudicateur.	A. VERTICALE VERKEERSTEKENS VOLGENS § J.1. A.2. – Leveren van verkeersborden, toebehoren, steunpalen, enz... A.2.1. Leveren van verkeersborden van type A. De prijs omvat het leveren en van de materialen, hetzij op de werf, hetzij in het depot van de aanbestedende overheid.				
449	08.005	<u>Triangles</u>	<u>Driehoeken</u>	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
	08.005.b	Type 700	Type 700				
450	08.006	<u>Disques:</u>	<u>Ronde borden :</u>	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €
	08.006.b	Type 700	Type 700				
	08.009	<u>Carrés</u>	<u>Vierkanten</u>	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
451	08.009.d	Type 400	Type 400	QP/VH	p/st	4,00	0,00 €
452	08.009.g	Type 700	Type 700	QP/VH	p/st	4,00	0,00 €
		<u>Panneaux rectangulaires:</u>	<u>Rechthoekige borden :</u>				
453	08.011.l	600/400	600/400	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
454	08.011.o	700/200	700/200	QP/VH	p/st	4,00	0,00 €
455	08.011.p	700/400	700/400	QP/VH	p/st	5,00	0,00 €
		A.2.3. - FOURNITURE DE POTEAUX SUPPORTS ET ACCESSOIRES DE TYPE A.	A.2.3. – LEVEREN VAN STEUNPALEN EN TOEBEHOREN VAN TYPE A.				
456	08.017	Idem poste précédent pour poteaux supports, diamètre extérieur 76 mm.	Idem voorgaande post voor steunpalen, buitendoorsnede 76 mm.	QP/VH	mct/ str.m	40,00	0,00 €
	08.018	Colliers de fixation, y compris tous les boulons et pourvus de minimum 2 arrêts diamétralement opposés, empêchant toute rotation du panneau, de type A.	Bevestigingsbeugels, inclusief alle bouten en voorzien van minstens 2 diametraal tegengestelde pallen die elke rotatie van het bord verhinderen, van type A.				
457	08.018.a	De diamètre intérieur 76 mm	Met binnendiameter 76 mm.	QP/VH	p/st	23,00	0,00 €
		A.2.5. – MONTAGE ET POSE DE SIGNALISATION VERTICALE	A.2.5. – MONTAGE EN PLAATSING VAN VERTICALE VERKEERSTEKENS				
	08.027	<u>Pose d'un poteau support</u> Pose d'un poteau support avec terrassement.	<u>Plaatsing van een steunpaal</u> Plaatsing van een steunpaal met graafwerken.				

458		La pose du poteau support comprend le démontage des revêtements de surface, les travaux de terrassement jusqu'à une profondeur nécessaire pour assurer la stabilité verticale du poteau support, quelle que soit la nature du sol, la longueur du poteau support incluse dans le sol, le béton de fondation, l'enlèvement et l'évacuation des déchets, y compris toutes sujétions.	De plaatsing van een steunpaal omvat het opbreken van de oppervlakteverharding, de graafwerken tot de diepte vereist om de verticale stabiliteit van de steunpaal te waarborgen, ongeacht de aard van de grond, de lengte van de steunpaal in de grond, het funderingsbeton, het wegruimen en verwijderen van het puin, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	10,00	0,00 €
	08.044	B. ECLAIRAGE Fourniture et pose de tuyaux non drainants (gaines) selon § C.23.5 pour passage de câbles et conduites, y compris terrassements nécessaires, fondation et remblais au sable-ciment, fils de tirage, colmatage des joints, repérages et toutes sujétions, ainsi que l'établissement d'un plan de repérage des gaines. Le niveau des fouilles est de - 0,80 m sous le profil en long. Mode de paiement : 100 % à la remise des plans de repérage	B. VERLICHTING Leveren en plaatsen van niet-drainerende buizen (kokers) volgens § C.23.5 voor de doorvoer van kabels en leidingen, inclusief de nodige grondwerken, fundering en aanvullingen met zandcement, trekdraden, volgieten van de voegen, aanbrengen van merktekens en alle bijbehorende werkzaamheden, alsook het opstellen van een plan waarop de kokers zijn aangegeven. Het niveau van de sleuven ligt - 0,80 m onder het lengteprofiel. Betalingswijze : 100 % bij het overhandigen van de positiebepalingsplannen. Kokers uit PP diameter 110 mm	QP/VH	mct/ str.m	750,00	0,00 €
459	08.044.a	Gaines PP diamètre 110 mm	C. - HORIZONTALE SIGNALISATIE – MARKERINGEN VOLGENS § J.2.	QP/VH	m²	30,00	0,00 €
460	08.052.j	Marquage pour passage piétons	C.3. - Thermoplastische markeringen	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €
461	08.052.l	Flèche de sélection « tout droit », « à gauche » ou « à droite » (H=5 m)	C.3.1. - WEGEN UITGEZONDERD AUTOSNELWEGEN Markering voor voetgangersoversteekplaats Voorsorteringsspijl « rechtdoor », « links » of « rechts » (H=5 m)	QP/VH			0,00 €
		CHAPITRE IX PLANTATIONS, ENGAZONNEMENT ET AMENAGEMENT PAYSAGISTE	HOOFDSTUK IX BEPLANTINGEN, GRASPERKEN EN LANDSCHAPINRICHTING				0,00 €
462	09.003 AA n°13 IX-1 BA nr.13 IX-1	A. – TRAVAUX PREPARATOIRES AUX PLANTATIONS ET AUX ENGAZONNEMENTS Terrassements en déblai pour la réalisation de zones de plantations ou d'engazonnement, y compris évacuation des terres en excès et toutes sujétions. Fourniture et mise en œuvre d'une couche de 0,30 m de terre arable pour la réalisation de zones de plantations ou d'engazonnement, l'égalisation, le transport et toutes sujétions.	A.- VOORBEREIDENDE WERKEN AAN DE BEPLANTINGEN EN AANLEG VAN GRASPERKEN Grondwerken in uitgraving voor verwezenlijken van de beplantings- en bezaaiingszones, inclusief verwijderen van overtollige gronden en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	309,00	0,00 €
463	09.004		Leveren en verwerken van een laag van 0,30 m teelaarde voor het verwezenlijken van de beplantings- en bezaaiingszones, effenen, vervoer en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	309,00	0,00 €
464	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Contrôle de la terre arable fournie par l'entrepreneur et terre existante. Réalisation d'analyse du sol et conseils de fertilisation.	Controle op teelaarde, geleverd door aannemer en bestaande grond. Uitvoeren van grondontleding en bemestingsadvies.	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
465	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture et mise en œuvre d'amendements organiques à répandre sur toutes les surfaces à planter à raison de 400 m³/ha, fraisage sur une profondeur de 30 cm, y compris tous travaux afférents : - amendements organiques (mélangés)	Leveren en verwerken van grondverbeteringsmiddelen te spreiden over de te beplanten oppervlakten à rato van 400 m³/ha, spitten op een diepte van 30 cm, inclusief alle bijbehorende werken : - organisch grondverbeteringsmiddel (gemengd)	QP/VH	m³	5,00	0,00 €
466	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture et incorporation d'engrais de synthèse à répandre sur toutes les surfaces à planter et à engazonner, en quantité de 15 kg/are, y compris bêchage sur une profondeur de 30 cm. Dosage en fonction de l'analyse du sol et conseils de fertilisation.	Leveren en inwerken van kunstmatige meststof uit te spreiden over alle te beplanten en te bezaaien oppervlakken, à rato van 15kg/are, inclusief het mengen tot op een diepte van 20 cm. Dosering i.f.v. uitgevoerde grondontledingen en bemestingsadviezen.	QP/VH	m³	155,00	0,00 €
467	* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Fourniture et mise en oeuvre de copeaux de bois indigène (mulch comme couche de couverture) sur une épaisseur min. de 10cm. <i>Pieds des arbres</i>	Leveren en verwerken van inlandse houtsnippers (mulch als bedekkingslaag) op een min. dikte van 10cm. <i>Onder de bomen</i>	QP/VH	m²	65,00	0,00 €
468	09.022	B. – TRAVAUX D'AMENAGEMENT SELON § K.5. Plantation d'arbres à haute tige selon § K.5.2. Terrassements en déblai pour fosses d'arbre, y compris évacuation des terres en excès et toutes sujétions.	B. – AANLEGWERKEN VOLGENS § K.5. Planten van hoogstammen volgens § K.5.2. Grondwerken in uitgraving voor boomkuilen, inclusief verwijderen van overtollige grond en alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	m³	111,00	0,00 €
469	09.027	Fourniture d'arbres à haute tige 20/25	Leveren van hoogstammen 20/25	QP/VH	p/st	14,00	0,00 €
470	*	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €
471	*	Betula utilis 'Doorenbos'	Betula utilis 'Doorenbos'	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
472	*	Pyrus communis	Pyrus communis	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €
		Rhamnus frangula	Rhamnus frangula	QP/VH	p/st	6,00	0,00 €

	09.032	Plantation d'arbres à haute tige 20/25. Les travaux ci-après sont à charge de l'entreprise pendant le délai de garantie : · 5 arrosages par an ; · une taille de formation la deuxième année ; · vérification des fixations et du tuteurage pendant la période de garantie	Planten van hoogstammen 20/25. Volgende werken zijn een last der aanneming gedurende de waarborgtermijn : · 5 begietingen per jaar ; · één vormsnoei het tweede jaar ; · nazicht van de vasthechtingen en de steunstocken, gedurende de waarborgtermijn					
473	09.032.a	- arbres 20/25	- bomen 20/25	QP/VH	p/st	27,00		0,00 €
	09.034	Fourniture et mise en œuvre de terre arable améliorée pour fosses de plantation : par 1000 l de terre arable sera mélangé 100 l de compost de déchets verts, 200 l de sable de rivière et 10 kg d'un produit hydro- rétenteur de synthèse. Le mélange est exécuté sous le contrôle d'un délégué du fonctionnaire dirigeant, dans un dépôt proposé par le prestataire de services.	Leveren en verwerken van verbeterde teelaarde voor plantkuilen : per 1000 l teelaarde wordt er 100 l compost van groenafval, 200 l rivierzand en 10 kg synthetische waterabsorberende polymeren toegevoegd. De mengeling gebeurt onder toezicht van een afgevaardigde van de leidende ambtenaar, in een door de aannemer voorgestelde opslagplaats.					
474	*	Le remblai des fosses se fait par couches de 30 cm ; entre chaque couche la terre sera tassée.	Het aanvullen van de kuilen gebeurt in lagen van 30 cm ; per laag wordt er aangedrukt.	QP/VH	m³	90,00		0,00 €
475	AA n°16 - IX-4 BA nr.16 - IX-4 09.042* AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Fourniture et pose d' ancrage souterrain de la motte de l'arbre suivant l'Article Additionnel n°16 Fourniture et plantation de plantes tapissantes, de plantes vivaces persistantes en conteneur	Leveren en plaatsen van ondergrondse kluitverankering voor bomen volgens Bijgevoegd Artikel nr.16 Leveren en planten bodembedekkers, groenblijvende vaste planten in containers	QP/VH	p/st	30,00		0,00 €
476	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Ajuga reptans	Ajuga reptans	QP/VH	p/st	1.127,00		0,00 €
477	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Calamintha nepeta	Calamintha nepeta	QP/VH	p/st	563,00		0,00 €
478	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Centranthus ruber 'Alba'	Centranthus ruber 'Alba'	QP/VH	p/st	420,00		0,00 €
479	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Comarum palustre	Comarum palustre	QP/VH	p/st	556,00		0,00 €
480	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Filipendula ulmaria	Filipendula ulmaria	QP/VH	p/st	141,00		0,00 €
481	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Filipendula ulmaria 'Rosea'	Filipendula ulmaria 'Rosea'	QP/VH	p/st	195,00		0,00 €
482	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Geranium macrorrhizum 'Spessart'	Geranium macrorrhizum 'Spessart'	QP/VH	p/st	435,00		0,00 €
483	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Juncus inflexus	Juncus inflexus	QP/VH	p/st	556,00		0,00 €
484	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Lychnis flos-cuculi	Lychnis flos-cuculi	QP/VH	p/st	544,00		0,00 €
485	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Saponaria officinale	Saponaria officinale	QP/VH	p/st	272,00		0,00 €
486	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3 09.042*	Valeriana officinalis Fourniture et plantation de graminées en conteneur.	Valeriana officinalis Leveren en planten graminèen in containers	QP/VH	p/st	163,00		0,00 €
487	AA n°15 IX-3 BA nr.15 IX-3	Carex muskingumensis	Carex muskingumensis	QP/VH	p/st	451,00		0,00 €

		D. – AMENAGEMENTS ET TRAVAUX DIVERS SELON § K.8.	D. – VOORZIENINGEN EN ALLERHANDE WERKZAAMHEDEN VOLGENS § K.8.				
		<u>Aménagement paysagiste</u>	<u>Landschapsinrichting</u>				
488	* AA n°18 - IX-6 BA nr.18 - IX-6	Fourniture et pose de poubelles selon l'Article Additionnel n° 18, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van vuilnisbakken volgens Bijgevoegd Artikel nr. 18, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
489	* AA n°19 - IX-7 BA nr.19 - IX-7	Fourniture et pose de potelets anti-stationnement fixes selon l'Article Additionnel n° 19, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van vaste anti-parkeerpalen volgens Bijgevoegd Artikel nr. 19, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	103,00	0,00 €
490	* AA n°19 - IX-7 BA nr.19 - IX-7	Fourniture et pose de potelets anti-stationnement amovibles selon l'Article Additionnel n°19, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van wegneembare anti-parkeerpalen volgens Bijgevoegd Artikel nr. 19, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	14,00	0,00 €
491	* AA n°20 - IX-8 BA nr.20 - IX-8	Fourniture et pose de barrières fixes type croix de Saint-André selon l'Article Additionnel n° 20, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van vasthekken type Sint-Andrieskruis volgens Bijgevoegd Artikel nr. 20, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	10,00	0,00 €
492	* AA n°22 - IX-10 BA nr.22 - IX-10	Fourniture et pose d'arceaux à vélo selon l'Article Additionnel n° 22, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van fietsbeugels volgens Bijgevoegd Artikel nr. 22, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	29,00	0,00 €
493	* AA n°23 - IX-11 BA nr.23 - IX-11	Fourniture et pose d'une barrière amovible pour rue scolaire selon l'Article Additionnel n° 23, y compris toutes sujétions	Levering en plaatsing van een slagboom in schoolomgeving volgens Bijgevoegd Artikel nr. 23, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	1,00	0,00 €
494	* AA n°24 - IX-12 BA nr.24 - IX-12	Fourniture et pose d'une box à vélo 5 places, selon l'Article Additionnel n° 24, y compris râtelier et toutes sujétions	Levering en plaatsing van een fietsbox 5 plaatsen volgens Bijgevoegd Artikel nr. 24, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	2,00	0,00 €
495	* AA n°25 - IX-13 BA nr.25 - IX-13	Rénovation, customisation et pose d'un banc en béton avec assise en bois - banc simple, selon l'Article Additionnel n° 25, y compris râtelier et toutes sujétions	Renovatatie, customisatie en plaatsing van een betonnen bank met houten zitting - enkele bank, volgens Bijgevoegd Artikel nr. 25, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.	QP/VH	p/st	3,00	0,00 €